

优冠硅PU夏季施工注意事项

产品名称	优冠硅PU夏季施工注意事项
公司名称	优冠实业集团有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	品牌:优冠 厚度:3-8MM 产地:湖南优冠体育
公司地址	湖南省长沙县龙塘小区C2栋优冠体育楼
联系电话	18570650586 18570650586

产品详情

在夏季高温，多雨，天气多变，，硅PU在施工中注意什么呢？

1、做好硅PU材料的储存，使用工作，防止变质：

- A.硅PU材料要保存在阴凉干燥的地方，要求密封良好，避免阳光直射，避免高温，避免雨淋，注意防潮。硅PU材料可以倒过来放置，增强硅PU材料密封性，防止固化。
- B.硅PU材料搅拌均匀后要尽快使用，防止材料凝聚。开盖后的硅PU材料，要一次性用完。

2、高温天气，会使硅PU材料固化较快，从而令弹性层产生起泡或针孔现象，影响场地质量。针对高温天气，硅PU球场施工采取以下措施：

- A.一般选在早上或者是傍晚气温相对较低的时间段进行施工。
- B.在气温过高的情况下，硅PU球场施工每次刮涂弹性层的厚度不要过厚，建议不超过1.5mm厚度，刮涂太厚也会造成场地起泡的现象。
- C.在夏季气温过高的情况下，水的用量可根据气温适当减少，以减慢硅PU材料的凝固速度。
- D.在硅PU施工过程中，准备擦汗的毛巾防止汗珠滴落在场地上，防止在硅PU材料固化前因汗水滴落在上面产生明显的气泡。

3、多雨形成高湿度天气，尤其是南方，大气相对湿度大于85%，施工会导致场地起泡；

A.挑选晴朗、无雾、相对湿度比较小的气候进行施工。不能赶工期，早晨露珠未干强行施工，南边梅雨季节空气湿度大的情况下施工。

B.雨后基础必须晾晒干透才可以施工,防止因下雨或绿化洒水等原因形成的根底外表干，其实里层含水率高，形成的起泡。

4、提前做好防雨的保护工作，避免由于下雨造成硅PU材料浪费。

A.查看天气预报，并且时时关注天气的变化，做好施工计划，在有利于施工的天气下，争取完成更多的工程进度。同时，场地排水系统要预先设置疏通。

B.在天气有利时，多安排人手投入工作进行赶工，否则，较长的雨季将是非常大的人员待工成本。

C.硅PU球场材料在施工中途，突然变天要下雨，可以通过添加风扇等电器加速材料干燥时间，以防雨水冲走浪费。

本施工指导为优冠硅PU球场材料在夏季施工过程中总结的注意事项，现场施工某些细节需按现场情况妥善处理。优冠体育拥有技术团队，可针对硅PU球场铺设的中具体问题给出相应的建议，为建设高质量的硅PU球场而努力。

湖南优冠体育，体育工程20年，从跑道施工到跑道材料生产，不忘初心，为用户提供环保易用的塑胶跑道材料，硅PU球场材料，与用户携手共建放心体育工程。