

邯郸装修公司-邯郸家装公司-别墅复式楼装修

产品名称	邯郸装修公司-邯郸家装公司-别墅复式楼装修
公司名称	河北专筑科技有限公司
价格	15000.00/套
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市邯山区光明南大街148号城市新秀商务大厦18层1806
联系电话	0310-7777727 18634131918

产品详情

邯郸室内装修全流程：七个阶段与合作步骤，请需要得朋友保存学习！

教你装修房子(一)

*开工前的准备：

选好装修公司或工长，预约上门测量，沟通，设计。

再沟通，纠正。

做预算，详细沟通整个装修流程。

*签订装修合同：主要约定好施工项目，各个环节衔接，与材料配置。

阶段性的验收，工期，付款方式，违约责任，竣工验收及售后服务。

*开工：办理装修许可证，打印一张装修通知贴在单元门口（告知邻居）

（所需资料：身份证、购房合同、相关资料）

*注意：装修许可证建议办自装事件单，相关资料袋，装修公司可以提供。

教你装修房子(二)

*正式开工阶段：

拆除阶段 (5~7天)

*进场人员；业主，项目负责人，设计师，施工工人。

*这个阶段需要做的项目；铲墙灰、拆除、砌墙、封阳台、清理垃圾、安装中央空调、安装地暖。

*由设计师，或项目负责人，对施工人员进行交底。

对项目做详细的介绍，工艺及工期，注意事项；

*业主需要配合项目；

1、联系清运建筑垃圾车辆

2、马桶、卫浴购买

3、购买中央空调

4、确认地暖铺贴方式

*特别提醒：

1、做好现场成品保护，做好马桶，地漏等下水保护。防止建筑垃圾下水道形成堵塞。

2、如果要安装(净水器、饮水机、垃圾处理器等)一起约过来；如果有地暖、新风和施工方协调先后顺序。

3、需要配备全屋智能设备的，也要在拆除阶段进行前施工。

4、如果自己既不懂装修，也没有时间盯工地，为了质量，环保双达标。建议您请个朋友，内行，或者监理为您把关验收。

教你装修房子(三)

*水电改造阶段 (7~10天)

拆改完成后施工方应该进行水电路的改造，改造前由设计师或工程负责人向水电工人进行详细交底，这个过程业主应该在现场参与。

*应该做的项目：水电交底、电路定位，电路铺设、水路定位及铺设、墙排下水改造、预埋设备验收、机打孔水电点位核对、水电核算。

交底时帮助水电工人应该做好记录标记，并确定好水电开关，接头的位置和管道走向。

然后，先弹线后施工，开槽，布管道，穿线。

*业主需要配合：

1、选购全屋瓷砖

- 2、过门石、飘窗石材
- 3、初步了解全屋定制，选购木地板，定制防盗门
- 4、找师傅空调挂机打孔。

*注意事项：

- 1、水电完工后，记得找师傅要一份开关、插座、射灯、筒灯数量和尺寸要求统计表,方便后期自行网购相关材料。
- 2、水电期间,业主可以购买地漏，好是硅胶内芯，因自然闭合防臭，防虫，防堵效果很好。
- 3、水电定位确认需要业主、设计师、工长共同在场。
- 4、电路完工一定要做打压试验，好有监工人员把关验收。
- 5、后业主一定要索要水电路改造图纸，以备安装，维修使用。

教你装修房子(四)

瓦工阶段(15~20天)

水电改造结束后，瓦工进场，瓷砖进场验收，厨卫间防水处理，防水测试验收、拍照画水电路改造图。

瓦工交底铺贴、安装地漏、全屋定制复尺、安装过门石、瓷砖保护，安装防盗门，瓷砖美缝处理。

业主需要配合：

- 1、购买风暖换风扇
- 2、热气热水器
- 3、确认地板厚度
- 4、室内门，厨卫间门复尺确认。

特别注意事项：

- 1、做防水要和楼下邻居打好招呼，因为做完防水必须做蓄水实验，需要去楼下检查是否漏水。
- 2、是否需要安装过门石，影响到前期找平的工作，用压条代替过门石的做法需要地面没有水平高度差。
- 3、厨卫贴砖时,准备好烟道止逆阀。
- 4、贴完瓷砖过一周后在做美缝。
- 5、铺贴好瓷砖需要验收，检查平整度，空鼓率，阴阳角等，如果您不懂也没有时间，好请个内行人，监理把关验收下。

教你装修房子(五)

木工阶段(5~7天)

*木工进场主要做：现在装修房子木工的活儿越来越少了，也就是造型吊顶、背景墙制作，灯具预埋、灯具开孔尺寸、做门口、木工验收。

- 1、确认吊顶灯具位置、背景墙风格，
- 2、卧室门口定位，高*宽，木门厂家对接。

*注意事项:

- 1、吊顶龙骨要用轻钢龙骨，木龙骨容易变形。
- 2、尽量不要再现场定做木器活儿，一是工期长，二是油漆会有污染。木器活儿提倡厂家定制。
- 3、凡是木器定制产品均由厂家测量，设计，制作，安装。
- 4、木工验收，有业主，设计师或工长负责，如果业主不懂，没时间好请个业内人士，或者监理协助验收。

教你装修房子(六)

油工阶段(10~15天)

木工活儿结束后油工马上进场，工长负责对油工进行交底，首先对进场的材料进行确认，然后进行墙面处理、刷界面剂，防裂处理，阴阳角顺直，底层石膏、刮腻子，打磨验收、调色刷漆、油漆完工验收。

时间安排：

石膏找平2-3天，刮腻子3-5天，腻子打磨1天，刷漆一底两面2-3天。

业主配合：

- 1、选择洁具、电器、开关插座，家具（一定要注意尺寸）
- 2、全屋定制复尺
- 3、五金件购买。

特别注意：

- 1、好使用阴阳角线，先把阴阳角做好，再做墙面。
- 2、所有墙面材料界面剂，石膏，腻子，墙漆都要选择耐水环保材料。
- 3，完工要业主，工长一起做验收。

教你装修房子(七)

*安装阶段(5~7天)

油工干完活儿剩下的就是安装的活儿了，一部分是施工队来负责安装的，另一部分都是由厂家来安装的。

*施工队负责的有开关灯具面板安装、小五金安装、墙面修补、洁具安装、灯具安装，基本保洁。

*厂家负责安装的有橱柜安装、室内木门安装、壁纸铺贴、地板铺装，柜子安装、暖气安装，家具安装、窗帘安装、网络安装。

1、厂家安装完毕后通知施工单位进行后的扫尾。

2、多余的材料能退掉要退掉

3、预约开荒保洁。

*特别提示：

1、邀请人员进行后竣工验收，各种使用功能的试用测试。

2、与装修方签订保修合同，进入两