

邯郸装修公司,家庭装修,别墅装修,家装家居效果图设计-专筑

产品名称	邯郸装修公司,家庭装修,别墅装修,家装家居效果图设计-专筑
公司名称	河北专筑科技有限公司
价格	15000.00/套
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市邯山区光明南大街148号城市新秀商务大厦18层1806
联系电话	0310-7777727 18634131918

产品详情

邯郸房屋装修,是人生中的一件大事,从装修的形式、确认装修的预算、总流程、大环节的顺序、各环节的注意事项、常遇到的坑,这6个方面进行详细的介绍!让你全面的了解装修的各个流程和对应的注意事项!邯郸专筑装饰希望能给您的装修提供些帮助,让您少走弯路早入住,多学知识不入坑。

先吊顶还是先装橱柜?

先做吊顶再装橱柜。

如果先装橱柜,在装吊顶的时候难免会有磕碰,另外后期装吊顶会有很多灰尘,落在橱柜里很难打理。

只有安装好吊顶以后,才能测量出橱柜需要的实际高度,只有留出足够的空间,后期施工才放心。

安装橱柜比较复杂,需要提前预定配件,而厨房吊顶简单,只需1天就能搞定,先安装简单的吊顶,不会耽误后面的施工进度。

何时预定定制家具不耽误工期？

橱柜要在水电定位之前就要确定是哪一家了，因为你要橱柜设计师来定水电位，所以橱柜是比较急的，在你家准备装修前，就要去了解橱柜了。

衣柜定制相对橱柜来说，没有那么紧急，毕竟装修一般都是要几个月时间，所以衣柜可以慢慢来，比如家里的瓷砖铺好了，再约衣柜设计师来量尺都可以，衣柜生产周期也是一个月左右，一般都是来得及的。

施工分为哪些阶段？

阶段：设计阶段。第二阶段：改造阶段。第三阶段：弹线放样阶段。第四阶段：水电阶段。第五阶段：泥瓦阶段。第六阶段：木工阶段。第七阶段：油漆阶段。第八阶段：设施设备安装阶段。第九阶段：软装阶段。第十阶段：开荒保洁。

先装门还是先铺地板 各有利弊：

1.先安装门后装地板：

优点 先安装门后安装地板，地板的踢脚线会更加贴合门套，贴合度更紧实，也更加牢固。后期也不会因为踢脚线的问题，让地板师傅多跑路。先安装门后安装地板，现场工地的卫生会更加干净。安装木门锯的锯末垃圾都可以直接放在水泥地面上，工具木门材料都可以直接放在地面，不用担心会对地板造成伤害。因为地面还没有完全平整，在门口的地方比较容易出现不平整的现象；要是不装门套，门口如果稍微有不平整的情况，地板会出现踩上后有响动的感觉。

缺点 先装门后安装地板的话，木门商家必须跟地板商家沟通确定好地板、防潮垫、扣条这些的精确的厚度尺寸，需要提前预留好安装地板所需的厚度，以免后期安装地板出现尺寸不对等的情况问题。不管是木门还是铝合金门，安装好后期多多少少都会有点下沉问题，如果门和地板之间预留的缝隙不准确的话，在使用久了以后，会出现门的一开一关就会跟地板摩擦，使得门跟地板都会造成伤害。要是先安装门的话，那么地板铺至门的垭口处，或是预留的伸缩缝，还是把地板切成垭口状，但是不管怎么做都不能使地板和垭口之间做到严丝合缝，视觉上不是很美观。

2.先安装地板后装门：

优点 如果先安装地板后装门的话，可以准确的预留门跟地板间的尺寸大小，能有限的避免掉常见问题，以及后期门下沉问题会对地板跟门造成的伤害。如果先安装地板后装门的话，还能避免有的门安装时必须去除接洽处的地板锁扣。

缺点： 要是先安装地板，那么后期工人师傅在安装门时，容易不小心划伤地板；还有就是安装门时容易产生大量垃圾污染地板。要是先安装地板，后期安装门时，地板师傅还要进行二次上门，来给门套旁的踢脚线进行二次安装，费时又费人工费用。要是先安装地板，后期安装门时，如果有扣条需要安装的话，会让门口底下的压条不能准确定位，要是地板跟扣条都安装上的话，若是安装门时出现一点点偏差，就会把扣条暴露出来，严重影响美观。要是先安装地板，那么后期在装门的时候，一定要对地板做好保护措施，特别是昂贵的实木地板，再被弄上胶水就不好处理了。

先铺地板还是先刷漆？

先刷墙后铺地板

1.先刷墙，可以避免刷墙后墙漆落在地板上不好清洁的尴尬，木地板娇贵，先刷墙可以避免地板损伤刮坏。

2.铺地板的时间一般已经比较靠后了，水电改造、木工、瓦工、油工、厨卫吊顶、橱柜安装都结束以后才是地板的铺装。地板铺装后只留有部分五金、灯具、窗帘安装等小细节的完善。

装修时哪里没做好，会被物业叫停？

家装装修前期设计好了，就得去物业做备案，也就是去办开工证，需要一套施工图纸，一些零散的签字，主要的就是要交钱。

主体拆改时，承重墙、横梁都不得拆除，甚至打孔走管道都不行，哪里可以拆哪里不能拆需要提前跟物业确认。

屋主私自改变建筑外在结构，如封露台、砸掉凸字形飘窗等，也是不允许的。

装修拆改阶段积攒的建筑垃圾，需要由施工队打包，用小推车拉到物业指定地点，物业再安排环卫车，把垃圾运往指定垃圾处理厂，不能随意堆放垃圾。

施工时间需严格按照国家规定进行，法定休息日、节假日全天及工作日12时至14时、18时至次日8时，否则很可能招致邻居向物业的举报。

二手房只翻新卫生间要多久？

10天

1.卫生间翻新首先需要将整体拆除，包括天花、地面、墙面等，拆除

时要拆除的干净，不要有残留，因为使用时间长了卫生间各个地方都会被水浸湿，并且有可能会有大量细菌残留。卫生间翻新在拆除完之后就需要改水改电了，改水改电是会涉及到浴霸采暖、灯光的线路走向、水管的入墙等问题，所以在改造之前需制定一个详细的水电走向设计，并且做好安全工作，改装完水电还需要做好隐蔽工程，以满足业主居家生活的要求。

2.改完水电要将地面墙面全部做好找平处理，找平之后再做防水，避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。接缝处要刷到位。卫生间墙地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处，是容易出问题的地方。防水试验做完没有问题就可以继续贴砖等工作了，需要注意的是，卫生间地面防滑要做好，卫生间是经常会有水的，所以防滑一定要做好。

3.洗漱台、马桶、等物品要全部换新，有单独洗头的习惯可在洗脸盆处安装抽拉式水。家里有老人可以在马桶边上安装扶手。

装修需要多少天？

需要60天左右

1.开工交底&拆除3-5天：确定现有门窗、空调是否有保留。2.水电改造6-8天：水电开槽和卫生间做防水测试等，同时家里拆墙砌墙也可在这个时间段内完成。3.泥工瓦工12-30天：铺墙砖、地砖、卫浴设施。4.木工10-20天：做吊顶、橱柜、木门、地板。5.油工刷墙：10-15天。6.安装家具4天。7.验收入住。

装修时要买好哪些主材？

1.设计阶段：去建材市场大概了解各个空间的主材款式。2.设计确定好，可以预定：电线电缆、中央空调、暖气。3.水电工进场阶段：厨

房里橱柜，煤气灶、油烟机、热水器、马桶、淋浴盆、浴室柜等卫浴洁具

4.水电工开线槽结束后：墙砖和地砖。

5.水电安装后：套装门。

6.水泥工进场前：石材。

7.水泥工进场后：联系打孔开空调洞和热水器排气孔。

8.油漆工进场前：墙纸、淋浴隔断。

9.油漆工墙面腻子刮完后：铝扣板、浴霸、厨房吸顶灯排气扇。

10.乳胶漆上漆期间：木地板，灯具、窗帘、挂件，洁具，开关面板。

11.油漆工完工后：灯具、开关面板、装饰挂件。

装修多久，能入住？

3个月起

再着急，装修之后也需要每天开窗通风三个月后再入住，如果怕冬天太冷，可以用新风系统。如果家里有小孩子，建议至少通风6个月，因为甲醛浓度在1米的时候高，也就是小孩子会吸入更多甲醛。

设计师、监理、工长做什么？

- 1.设计师：提供平面图和效果图，还需要出详细的测绘图、水电位图，家具立面图等，软装挑选阶段，设计师需要陪同业主给出选购意见。
- 2.监理：监理负责检查装修过程中的施工工艺、材料等问题，有第三方监理和公司内部监理。
- 3.工长：组织各个工序进场顺序，保证工期按期完成，同样有装修公司内部工长和施工队的工长。

装修完，怎样除甲醛？

1. 略有效果但不推荐：绿植/活性炭，绿植和活性炭可以吸附甲醛，但是效果不大，只靠它们几乎是不可能的。
2. 有效果但有限制：光触媒，需要找专门的除甲醛公司来做，不能一次完事儿，隔一段时间就要重新做一次。
3. 十分有效但无法根治：开窗通风，短则2-3个月，长则一年半载。
4. 比较靠谱的办法：新风系统，新风系统能在无法开场的情况下24小时通风换气，不间断地排出室内的有害气体。