

# 热镀锌光伏四孔三角件

产品名称	热镀锌光伏四孔三角件
公司名称	邯郸市永睿紧固件销售有限公司
价格	4500.00/吨
规格参数	品牌:永睿 型号:齐全 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区第6幢25号(注册地址)
联系电话	13230052907

## 产品详情

放置模具，按两个定位基准线来调整模具的位置，调整好后浇筑混凝土并振捣。保证模具与地面垂直无倾斜现象，模具上面在本方阵均在一个水平面上，高度尺寸公差 $\pm 3\text{mm}$ ，桩身间距横向及纵向尺寸公差均为 $\pm 3\text{mm}$ ，混凝土振捣良好。

放入预埋螺栓，调整好螺栓间距及螺栓外露高度，调整好后桩身上表面抹平。质量控制重点主要是螺栓间距，一个灌注桩上的两个螺栓间距尺寸公差 $\pm 2\text{mm}$ ，灌注桩间螺栓间距尺寸公差 $\pm 3\text{mm}$ ，对角线尺寸公差 $\pm 5\text{mm}$ ，螺栓外露高度尺寸公差 $\pm 5\text{mm}$ ，螺栓垂直无倾斜现象，预埋件应进行防腐防锈处理。

混凝土浇筑及养护：浇筑成型24小时后拆模，进行混凝土养护，外表套好塑料袋，地表培土。质量控制重点主要是保证防护密封，混凝土无外露，在同一支架基础混凝土浇筑时，混凝土浇筑间歇时间不宜超过2小时；超过2小时，则应按照施工缝处理；顶部预埋件与钢支架连接前，基础混凝土养护应达到100%强度