

# 热镀锌光伏三角链接件厂家

产品名称	热镀锌光伏三角链接件厂家
公司名称	邯郸市永睿紧固件销售有限公司
价格	4500.00/吨
规格参数	品牌:永睿 型号:齐全 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区第6幢25号(注册地址)
联系电话	13230052907

## 产品详情

基于压块式位移传感器的光伏组件阵列安全监测系统包括用于将光伏组件安装到支架上并能够检测相邻光伏组件间间隙变化的压块式位移传感器以及用于对压块式位移传感器传输的信号进行判断并发出报警信息的监测主机，监测主机与多个压块式位移传感器之间分别通过传感器信号线电连接。监测主机包括MCU、信号隔离电路以及报警电路，MCU的输入端经信号隔离电路与由压块式位移传感器和传感器信号线构成的传感器回路连接，MCU的输出端连接报警电路的受控端。

### 支架基础（基础灌注桩）

- 1、测量放线：**进场前首先进行场地测量，定位各个坐标点,以1MWP方阵为单位定位场地标高,为以后减少各光伏板方院落差打好基础；放线时做好标记，将本单位高点及低点的坐标定位。质量控制重点主要是标识清晰，定位准确。
- 2、桩身开槽:**桩身开槽前首先考察施工区域的土质状况，确定好施工方案，一般含沙量大土质松散的土质采用二次成型方式进行钻孔,开槽深度=桩身高度—桩基露出地表高度，机械钻孔成型后采用人工清孔方式，清除坑底浮土,防止成型后桩基下沉.质量控制重点主要是孔深符合图纸要求，坑底干净无浮土、无异物,孔壁无塌方。
- 3、钢筋笼绑扎:**按图纸技术要求进行材料下料及制作，质量控制重点主要是主筋下料尺寸及箍筋间距在公差范围内，箍筋绑扎牢固，主筋分布均匀，主筋两端平齐。