

邯郸房屋装修-别墅室内装饰-办公室装修设计-专筑

产品名称	邯郸房屋装修-别墅室内装饰-办公室装修设计-专筑
公司名称	河北专筑科技有限公司
价格	15000.00/套
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市邯山区光明南大街148号城市新秀商务大厦18层1806
联系电话	0310-7777727 18634131918

产品详情

邯郸房屋装修时，如果时间允许，建议每个关键节点都尽量在场，但奈何，大家工作都忙，很难做到随时监工，有的甚至直接扔给装修公司，不管不问。

心是省了，但后验房再发现问题，补救就很难了，所以，真心建议，即使再忙，分享的这9个时间点也一定要在场，后期入住能省不少事儿。

1、水电施工要在场

除了要定好开关点位、核对水电材料品牌、型号外，主要的是，叮嘱水电师傅，不必横平竖直，只要点对点施工。

横平竖直看着好看，但弊端非常明显，预算高不说，还会形成很多“死线”：

死线呈现的效果就是一根官线，有超过2个以上的90度急弯，后期出问题，维修抽线麻烦，即使抽出也无法穿入新线管，形成不了完整的换线流程。

点对点施工除了不美观之外，真的超省钱、省人工，而且弯折处都是大弧度，后期维修更换线路方便。

除此之外，也要问清工人所用线径区别，一般开关用2.5mm的线径就行，空调和直热式电热水器选用4mm的线径，太大浪费，太小不安全，一定要把握好这个大原则。

2、水电验收要到场

水电施工完毕，验收也是非常关键的，必须到场，因为点比较多，我就分条表述，包括以下几点：

核对插座位置，尤其是智能马桶、电动窗帘、厨房电器等容易返漏的插座预留情况；

检查强弱电是否按规范施工，强弱电必须要分开单独走线，交叉处要有锡箔纸包裹，避免强电干扰弱电；

要求空开与清楚对应控制位置，并进行拉闸测试，看空开是否按设计的功能正常工作；

电视管线预埋、卫生间下水是否墙排，都要提前刻槽布管；

花洒出水口处，要是左热右冷，并且间距15cm，否则后期按不上，就得砸掉重来；

闭水试验，卫生间防水结束后，要放满水（20-30mm左右），持续24小时，看是否给楼下漏水；

加压测试，要打到8个压，并持续半小时不掉压为合格，水压不够的话，后期入住水重小，很影响用水体验；

这些验收合格后，再把所有墙地面的管线拍照留档，方便后期维修对点，尤其是预测要打孔的地方，卷尺入境拍好，以免误穿透造成麻烦。

3、任何材料进场要到场

材料进场，一个是核对数量，一个是核对型号，如果当下没重视，后期安装了才发现，那就是扯皮的事儿了，很多装修公司是不会轻易换的。

尤其是你如果是全包的，像板材、油漆是容易被“坑的”，我身边就有朋友，当初选的板材，结果材料进场时被换了，板材颜色都一样，但仔细查看标签，就不是一个厂家的，当下就要求拉走换掉了。

还有油漆，整个喷涂可能也就一两个小时结果，你如果不到场，被更换你也是完全不知道的。

4、木工做吊顶结构要到场

主要就是看木工吊顶龙骨，用的是木龙骨还是轻钢龙骨。

木龙骨施工方便、价格便宜，但承重力差，容易变形、受潮发霉，后期入住吊顶很可能开裂，尽量不要用。

而是要换成轻钢龙骨，强度高，不变形，不开裂，但同时也要注意，督促木工按照规范要求施工，主龙骨间距不得大于60cm，副龙骨间距不得大于40cm，交接地方用铆钉固定，这样才更加稳定。

有的木工偷工减料，你不在场的话，给你把龙骨间距拉大，后期还是很容易出现开裂问题。

但轻钢龙骨做完厚度在七八公分了，如果你的吊顶要求五六公分内的，或造型比较多，就只能木龙骨了，轻钢龙骨施工难度太大。

5、贴瓷砖前后要到场

如果贴瓷砖你不在场叮嘱，那可能卫生间贴出来就是这样的，完全不对缝，能逼死强迫症。

还有就是板面，有的瓷砖板面单一，好提前地面排一下，省得出来都是一个纹路，特别突兀。

再就是，如果家里玄关、阳台等处有拼接瓷砖，也要排好板去跟师傅核对，以免贴完了才发现问题，再补救成本就太高了。

6、打孔阶段要到场

目的很简单，一个是确定打孔的数量，一个是打孔位置。

有的开发商之前会打好，但不一定适合你家的实际情况，如果你不在场提醒的话，漏打、错打一旦发生，后期等你墙面壁布都贴好了，再去打孔就很麻烦。

所以，在贴瓷砖前，就要把这些孔打好：卫生间排风孔、油烟机的排烟孔、燃气热水器的排烟孔以及空调孔。

像油烟机的，如果你是集成灶的话，孔还不在于上方，原先开发商有孔的话得堵住，再在距离地面20公分左右重新开孔，包括燃气热水器也一样，不同型号孔径也有区别，都要提起了解好。

7、做壁龛时要到场

壁龛现在很火，但能做起来很实用、精致的并不多，踩坑几率极大。

所以，如果你家卫生间做壁龛，一定在场提醒，层板做成斜的，水可以自动流出，里面不会存水。

再就是，层板尽可能薄，基本两块瓷砖对起来就刚好2cm左右，看着轻巧舒服，层板太重和墙面瓷砖对

缝，这样看着也更顺眼一些。

8、乳胶漆试色要在场

即便你色卡对比的再精确，和大面积的效果还是有区别的，白色不牵扯，如果是彩色，甚至调色的，一定要在场看工人试色，在墙面喷涂一部分，觉得ok再大面积喷。

否则，等师傅施工完再去看，多花钱不说，有时候那个颜色遮不住，还得铲掉重做，时间也浪费了。

9、特殊贵价的材质安装

比如大理石、岩板背景墙、实木柜子等万元级别的材料，好都到场监督一下，工人安装出问题了，且不说赔不赔得起的问题，有的石材都是孤品，再选到合适的也不容易。

所以，即使再忙，这时候都应该在场，降低出问题的频率。