

# 挖除小区、厂区旧彩色沥青路面施工

产品名称	挖除小区、厂区旧彩色沥青路面施工
公司名称	长沙亮子建筑有限公司
价格	380.00/吨
规格参数	针入度:60-80 软化度: > 45 闪点: > 260
公司地址	天心区鑫远悦时代4栋
联系电话	15874870971

## 产品详情

沥青路面的施工材料容易受到雨水的影响，如在施工时遇到雨季，则应做好防护工作，以避免材料温度过低，无法进行摊铺以及碾压。此外，如施工前已经降雨，则应等待路面下层被晾干之后，方可进行摊铺与碾压作业。如施工所用的混合料已经被雨水淋湿，则禁止在施工中使用；如在摊铺完成后，路面被雨水淋湿，则应将其铲除，并重新摊铺之后，才能进行碾压。路面质量也会受到路基沉降的影响，因此在施工中应注意预防出现沉降不均匀的现象，从而避免沥青路面出现裂缝。为了保证均匀沉降，则应采用分层铺筑的方法对路面进行施工，在铺筑时，应保证连续作业。

在施工过程中，施工人员要从源头上防止彩色沥青材料被污染，保证施工过程中现场施工环境的清洁有序。施工车辆要保持清洁，保证彩色沥青不被污染。对已经成型的[彩色沥青路面](#)

，要防止所有施工车辆，防止散落的杂物污染路面。并且不在上面堆积砂浆、混凝土杂物，并在彩色[沥青路面](#)

上采用靠近施工的塑料盖板的办法，防止施工时污染路面。彩色沥青摊铺过程中，使用的碾压机也很重要，如果选用低频率、高振幅的碾压机，会造成跳车冲撞，破坏路面平整度；而选用初压吨位较重的碾压机，会使刚摊铺的路面发生推挤变形，影响路面平整度；而在碾压过程中，温度过高和过低都会影响彩色沥青路面平整度。

路面压实施工是公路沥青路面施工过程中的重要工序之一，沥青路面的充分压实对于保证其结构强度，避免路面发生早期损坏，提高路面使用寿命具有重要意义，而传统的力求路面压实管理监测主要为事后管控，沥青路面压实质量难以控制，且施工完成后处理成本较高，因此在路面压实质量管理上就非常的困难。

