

混凝土砌块与混凝土模块的区别

产品名称	混凝土砌块与混凝土模块的区别
公司名称	保定华盛建材销售有限公司
价格	3.00/块
规格参数	使用位置:街道管道市政工程 强度:MU15 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区东史端镇西史端村(注册地址)
联系电话	19331223000

产品详情

混凝土砌块与混凝土模块区别

混凝土砌块与混凝土模块区别,混凝土砌块砖,混凝土模块砖井壁代模要求现场必须具备现浇混凝土的条件,混凝土砌块砖,混

凝土模块砖在一定程度上增加了施工难度混凝土砌块,则以其成本低廉、施工快捷、质量可靠,成为红砖检查井的理想替代品之一。混凝土

砌块砖,混凝土模块砖该砌块原材料主要为水泥、粉煤灰和砂等,通过高压蒸养而成。混凝土砌块砖,混凝土模块砖的有效高度为120mm-

350mm,宽度为100mm-300mm,其有效部分为空心圆柱体的一部分,包括一顶面、一底面、两端面、一内弧面和一外弧面。由于砌块的

端头采用了凹凸相接的榫槽设计,可以根据工程要求进行拼装。混凝土砌块砖,混凝土模块砖在砌筑时,每单块砌块可以代替9块粘土砖。而

倒置的减重孔设计,则使砌块重量减轻,大大降低了劳动强度,加快了施工进度。砌筑用砂浆可以采用强度等级不小于M5的普通水泥砂浆,

混凝土砌块砖,混凝土模块砖砌筑的同时在榫槽对接所形成的空间内灌筑水泥砂浆,则有效地提高了检查井的整体性和抗渗性。检查井与支

管的连接也可以用异形砌块进行连接,具有很大的实用性。这就要求生产该检查井必须有一系列的配套产品,如变径、弧形支管连接块等,

必须具有一定实力的预制厂才能加工此产品。但是,凹凸的榫槽设计,在增加检查井的严密性的同时,却给检查井井壁的日常维修带来了不

便。

我公司主要经营检查井模块、盖板、预制检查井、护坡框、护坡砖、路面砖、透水砖、PC砖、植草砖、路沿石、护树池

保定华盛建材销售有限公司是混凝土模块,检查井砌块,检查井模块,钢纤维混凝土井盖,检查井盖板,沟盖板,机制路沿石,护坡砖,路面砖,草坪砖,PC砖,护坡框等产品水泥制品生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系,保定华盛建材销售有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。