

混凝土盖板的浇筑过程

产品名称	混凝土盖板的浇筑过程
公司名称	保定华盛建材销售有限公司
价格	200.00/块
规格参数	品牌:华盛建材 强度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区东史端镇西史端村（注册地址）
联系电话	19331223000

产品详情

混凝土盖板的浇筑过程必须连续进行,如因故间断,间断时间应小于前层商品混凝土的初凝时间或能重塑的时间。允许间断时间应经试验确定,若超过允许间断时间,须采取保证质量措施或按工作缝处理混凝土基础上砌砖时,先清扫凿毛基础,并用水冲刷干净,然后在基础面上铺一层10mm厚座浆,再压砖砌筑。砌砖时,严格按一铲灰、一块砖、一揉挤法砌筑,禁止用灌浆法砌筑。实心砌体采用一顺一丁、梅花丁或三顺一丁的砌筑形式。砖砌体的灰缝应横平竖直、厚薄均匀,并填满砂浆。砌体水平灰缝的砂浆饱满度不小于80%,厚度以10mm为准。竖缝采用挤浆或加浆方法,不得出现明缝,严禁用水冲浆灌缝,控制厚度为10~12mm。砂浆采用机械拌合,拌合时间不少于2min,随拌随用,砌筑砂浆采用M7.5水泥砂浆,座浆、抹三角灰、

混凝土盖板的浇筑过程:

流槽抹面均采用1:2防水水泥砂浆。

水泥砂浆抹面一般分两道抹面,道砂浆抹面后,将表面搓成粗糙面或划出纹道。待砂浆收水后抹第二道砂浆,再用木板搓平保证砂浆密实,光洁美观。检查井爬梯按设计图纸要求设置,做到安装牢固、灌浆密实。检查井周的回填土现浇砼水泥砂浆的强度应达到设计规定的强度后方允许回填。严禁与浇注井体同步回填。井周50cm宽范围内的回填材料,均应采用无砂大孔混合料或低标号商品混凝土,并振捣密实。故本设计在排水检查井(井室、井室盖板、井筒周边)50CM范围内应全部回填C10无砂大孔混合料(配比425#水泥:石头:=0.244:1.02:0.05),并振捣密实。