

邯郸毛坯房装修主要流程梳理-看完不踩坑

产品名称	邯郸毛坯房装修主要流程梳理-看完不踩坑
公司名称	河北专筑科技有限公司
价格	15000.00/套
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市邯山区光明南大街148号城市新秀商务大厦18层1806
联系电话	0310-7777727 18634131918

产品详情

1、实景规划，来到毛坯房，模拟真实的使用习惯，列一个详细的装修清单预算表，这个表做得越细致，装完后后悔的地方就越少。

2、找工人，不管是找装修公司还是亲戚介绍，一定要去工地看活做的效果如何。

3、封阳台换窗户，窗户要不要换取决于自家窗户的材质，如果已经是断桥铝的也不挨着马路那就没必要换

4、中央空调，如要安装中央空调那现在就可以开始动工让装修师傅来进行安装了。

5、水电画线，卧室想装小吊灯，卫生间想装智能镜的，记得要提前布线

6、墙体拆除，力工师傅根据画的线，砸墙抠缝。这里要注意的是一定要把该砸的地方都砸了

- 7、配管施工，前置过滤器，墙排下水管和干区的地漏要提前预留。
- 8、电工施工，电热水器的地线记得留
- 9、瓦工砌墙，砌墙之前一定要包隔音棉
- 10、做防水，主要过门石和管根处重点处理，闭水实验至少24小时，一定要做

- 11、瓷砖铺贴，卫生间贴墙砖之前，做一下拉毛处理，防止掉砖，客厅建议全屋通铺，更加整体敞亮
- 12、定制木门、长虹玻璃门、淋浴房，选长虹玻璃门主要玻璃选超白、门框选极窄
- 13、做美缝，瓦工铺完瓷砖等7~15天，水泥完全干透了，立刻做美缝，卫生间没有水，屋里没有柜子这个时候做合适，不建议用环氧彩砂（后期会变黑），建议全屋美缝剂，厨房不要用白色美缝剂

- 14、地面保护、全屋贴保护膜
- 15、木工吊顶、想装吊装投影的，在投影的正上方要提前预留一个木头板，用石膏板承受不住投影仪的重量
- 16、油工遍腻子，这个阶段要注意一下腻子的保质期，好不要往里面加胶水
- 17、卫生间吊顶安装

- 18、木工打柜子，只要能给木工一个灵感，就能照着做出来，嵌入电

器可以提前买好，让木工照着尺寸做

19、木门、长虹玻璃门、淋浴房和厨房吊顶安装，做完柜子再安装厨房吊顶，一点缝隙都没有

20、油工第二遍腻子。等3~7天让腻子慢慢阴干

21、油工第三遍刷乳胶漆，这里要注意刷带颜色的乳胶漆要过滤一下

22、电工装插座、灯具和浴霸，电工师傅给开的单子都是正五孔，自己可以买斜五孔或者斜七孔

23、配管装水等洁具，不要用师傅自带的玻璃胶

24、保洁