

双向密肋楼盖板砗模

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 双向密肋楼盖板砗模 |
| 公司名称 | 信阳市安和新型建材有限公司 |
| 价格 | 1.25/套 |
| 规格参数 | 品牌:PMX 型号:型号齐全 产地:河南/江西/湖北 |
| 公司地址 | 信阳市平桥区光明路东侧1号（铁路桥旁）（注册地址） |
| 联系电话 | 15837622036 |

产品详情

密肋楼板砗模施工：

- 1、密肋楼板施工时宜采用相应的砗模支撑系统，砗膜排列可根据砗模产品的技术参数做出调整。
- 2、砗膜排列应由跨中向两侧排列，以免造成两边边列肋宽度不等的现象。
- 3、砗膜铺设后若留有缝隙，应进行处理，以免漏浆。
- 4、支撑砗膜时应起拱，柱网中心起拱值为短跨的0.2%-0.3%，柱上主肋起拱值为短跨的1‰-1.5‰。
- 5、施工期间砗膜上的荷载应控制在2.5KN/m²以内。
- 6、混凝土浇筑完毕后应采取保水措施，防止混凝土表面产生裂缝。
- 7、混凝土浇筑宜采用泵送施工，混凝土中建议石子大粒径20mm，混凝土拌合物的坍落度不宜小于160mm，振捣器应避免接触内模。
- 8、砗膜必须在设计院和生产厂家指导下施工。
- 9、密肋楼盖的质量验收应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》的要求。

我公司主要经营现浇空心楼盖芯模、薄壁方箱、塑料模盒、密肋楼盖、塑料模壳、一次性模壳

信阳市安和新型建材有限公司主营现浇空心楼盖芯模、薄壁方箱、塑料模盒、密肋楼盖、塑料模壳、一次性模壳

