

# 众拓路桥 加工定制桥梁预压水袋环保大型折叠储水袋 伊春 工程预压试压水袋 2022新闻

产品名称	众拓路桥 加工定制桥梁预压水袋环保大型折叠储水袋 伊春 工程预压试压水袋 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	50.00/平方米
规格参数	品牌:众拓路桥 产品名称:桥梁预压水袋 物流:淮安 阜阳 南通 海南
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

众拓路桥 加工定制桥梁预压水袋环保大型折叠储水袋 伊春 工程预压试压水袋 2022新闻

在桥梁建造阶段，对桥梁负荷进行预压测试是一项工程质量达标检测的关键工作。一般传统的办法是用铁罐或沙袋堆积在桥上进行实际压力测试，要将大量而沉重的这些物品从低处搬运至桥上，要付出大量的人力物力。在环境较差的现场，更加费时费力，要动用重型起吊和搬运设备才能完成，并存在一定的人员劳动安全危险问题。而采用软体水袋进行预压，以上问题将迎刃而解。桥梁预压水袋又名试压水袋，预压水囊，在铁路，公路的桥梁建设中得到了广泛使用。我公司生产的预压水袋是采用高强度pvc制成，它具有功效高。动强度低，场地文明，整洁等优点，根据箱梁结构尺寸量身定做，按设计图纸要求对现浇支架模板系统进行预压，消除支架结构本身受荷状态的非弹性变形，为堆载预压提供了新方法。

1. 把预压水袋放在需要预压的位置放平摊开，出水阀门在预压水袋端部低处，阀门向下，露出底模板，关闭开关。
2. 使用高压水泵，把水管接上进水管阀门，打开开关及排气开关，将袋子内空气派出。开始注水，水注满后，关闭阀门
3. 在预压要求时间内（3-7天）模板不在下沉，即可打开下面出水阀开关并放水
4. 使用完毕，把水袋折叠起来放在室内，准备下次使用