

桥梁支架试压水袋 桥梁测压水袋 临汾桥梁预压水袋 100吨 2022新闻

产品名称	桥梁支架试压水袋 桥梁测压水袋 临汾桥梁预压水袋 100吨 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	44.00/平方米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:蓝色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

我公司生产的桥梁预压水袋改变了传统施工做法（沙袋堆载方法预压），而是采用特制合成橡胶模袋，依据箱梁结构尺寸“量身定作”，按设计图纸要求对现浇支架模板系统进行预压，消除支架支撑结构本身受荷状态的非弹性变形，为堆载预压提供了新方法。

桥梁建造阶段，为了对脚手架支撑平台的安全性和稳定性进行预压检测，传统的方法是使用沙袋或吨袋进行预压试验，其装卸、搬运费时、费力，而且现在的施工大都采用商砼，需要另行运输砂砾，这样就又增加施工成本。使用我公司生产的试压水袋进行预压具有成本低廉、方便快捷、安全文明整洁等优点。符合设计预压支撑桥梁底模板的载量计量，该产品已在各地大桥工地得到广泛使用。

试压水袋用途广泛：可满足不同工程预压力和预压面积的需求,常规袋为1.5米高，其组合高度可以达到4米高。

试压水袋规格型号：5t、10t、15t、20t、25t、30t、35t、40t、45t、50t、55t、60，等到最大500t，1000t水袋均有。

试压水袋成本低廉：传统的沙袋预压的综合成本在60~150元/t,而速试压水袋的成本仅传统方法的1/2 - 1/5。3小时内完成水袋的安装。

试压水袋配套齐全：除试压水袋以外，我们还有齐全的配套辅助设备如水泵、周转水袋、打井设备。

试压水袋循环利用：在同一个工程上我们可提供多套同样的水囊，可实现连续预压和水的循环利用。同时我们还备有周转水囊（将检测用水剩放在此，用于施工），在取水、用水上为您做到最大的节约。

工程桥梁水袋放置

- (1) 先将梯子放在护栏内的一端方便上下，然后将水袋搬运至护栏内，注意防止在搬运过程中损伤水袋；
- (2) 将水袋摊开平整放在预压面上，同时再次目测水袋是否有漏点或者挤压痕迹，对疑似漏点采用局部检漏法检测是否漏水；
- (3) 安装水袋时由一端向另一端逐一将水袋上的固定扣固定在护栏上；
- (4) 操作时由至少2人在护栏内外同时操作整理，在护栏内操作必须穿软底鞋进入；
- (5) 水袋安装至靠近上下梯子时，安装人员应走出水袋进入护栏与水袋的夹层，先整理两角落，然后上来，抽出梯子再整理。

桥梁大型水袋优势：

用料：全部采用大厂材料，双面涂层+高强度高密度网线，耐高低温，使用不受季节限制；

体积小：软体可折叠，方便运输，易收纳，以100吨标准尺寸为例，折叠后仅0.3立方左右；

容量大：500吨内均可定制，其他参数，包括尺寸、进出口、排气阀等均可定制；

重量轻：空袋重量轻，铺装方便，省时省力，以100吨标准尺寸为例，空袋重量仅200-250公斤；

安装：人工铺装好装水即可，无需重型设备辅助事后清理方便，方便操作，缩短工期。

铺装方法：将水囊放到待预压出平铺展开 充气 将水囊底部扯平（边充气边扯） 打开排气阀 关闭出水口 进水口接快接注水 预压完成。