

现浇箱梁试压水袋 工程预压水袋 襄阳连续梁预压水袋 2022新闻

产品名称	现浇箱梁试压水袋 工程预压水袋 襄阳连续梁预压水袋 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:蓝色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

桥梁工程用水袋，又叫桥梁预压水袋、工程水袋、试压水袋。

桥梁工程水袋改变了传统施工做法（沙袋堆载方法预压），而是采用特制合成橡胶模袋，依据箱梁结构尺寸“量身定作”，按设计图纸要求对现浇支架模板系统进行预压，消除支架支撑结构本身受荷状态的非弹性变形，为堆载预压提供了新方法。

桥梁工程用水袋特点：

- 1、材质：优点是國際一级生产线生产的刀刮pvc涂层布（区别于现在市场上出现的一批劣质的贴合布），撕裂强度、抗压程度、剥离强度均达到國際较高标准，客户可放心合作。
- 2、英寸液袋阀，使用更加快捷方便，可多次重复使用。
- 3、软体材质，可折叠，易储存，一次投入资本，可多次使用，节省资金。

静载荷预压水袋使用方法：

- 1、把水袋放在该预压的位置放平摊开，出水阀门在水袋端部低处，阀门向下，露出底模板，关闭开关。
- 2、使用高压水泵，把水管街上进水管阀门，打开开关及排气开关，将袋内空气排除。开始注水，待水袋注满以后，再关闭阀门。
- 3、在要求预压时间内（3-7天）模板不再下沉，即可打开下面出水阀开关并放水。
- 4、施工时防止铁钉或尖锐硬物扎破水袋，如有划破外，用砂轮或木锉打毛，涂刷浇水覆盖胶布修补，最好使用厂家推荐的胶水修补，放置适当时间再使用。

5、使用完毕，把水袋折叠起来放在室内，避免日光照射。

工程桥梁水袋放置

(1) 先将梯子放在护栏内的一端方便上下，然后将水袋搬运至护栏内，注意防止在搬运过程中损伤水袋；

(2) 将水袋摊开平整放在预压面上，同时再次目测水袋是否有漏点或者挤压痕迹，对疑似漏点采用局部检漏法检测是否漏水；

(3) 安装水袋时由一端向另一端逐一将水袋上的固定扣固定在护栏上；

(4) 操作时由至少2人在护栏内外同时操作整理，在护栏内操作必须穿软底鞋进入；

(5) 水袋安装至靠近上下梯子时，安装人员应走出水袋进入护栏与水袋的夹层，先整理两角落，然后上来，抽出梯子再整理。

试压水袋用途广泛：可满足不同工程预压力和预压面积的需求,常规袋为1.5米高，其组合高度可以达到4米高。

试压水袋规格型号：5t、10t、15t、20t、25t、30t、35t、40t、45t、50t、55t、60，等到最大500t，1000t水袋均有。

试压水袋成本低廉：传统的沙袋预压的综合成本在60~150元/t,而速试压水袋的成本仅传统方法的1/2 - 1/5。3小时内完成水袋的安装。

试压水袋配套齐全：除试压水袋以外，我们还有齐全的配套辅助设备如水泵、周转水袋、打井设备。

试压水袋循环利用：在同一个工程上我们可提供多套同样的水囊，可实现连续预压和水的循环利用。同时我们还备有周转水囊（将检测用水剩放在此，用于施工），在取水、用水上为您做到最大的节约。