

伸缩缝防水胶条更换 桥梁伸缩缝胶条更换 平顶山伸缩缝橡胶条 2022新闻

产品名称	伸缩缝防水胶条更换 桥梁伸缩缝胶条更换 平顶山伸缩缝橡胶条 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工人数:30-50人 施工周期:3-10天
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

40型桥梁伸缩缝胶条,桥梁伸缩缝密封胶条,桥梁伸缩缝止水胶条,160型桥梁伸缩缝胶条,桥梁伸缩缝带胶条,桥梁伸缩缝胶条安装,桥梁伸缩缝里面止水带,桥梁伸缩缝止水带更换,桥梁伸缩缝止水带,桥梁伸缩缝胶条怎么拆,桥梁伸缩缝橡胶密封条,桥梁伸缩缝橡胶条作用,桥梁伸缩缝橡胶条,安装桥梁伸缩缝橡胶条,桥梁伸缩缝橡胶条养护,桥梁伸缩缝密封胶条,桥梁伸缩缝橡胶条更换,桥梁伸缩缝胶条更换,60型桥梁伸缩缝胶条,80型桥梁伸缩缝胶条,f120型桥梁伸缩缝胶条

桥梁伸缩缝胶条装置型号选择

- 1、桥梁的横断面图(包括横坡、人行道、安全带、栏杆的位置及尺寸)。
- 2、桥梁伸缩缝的施工实施时间及安装时温度的变化幅度。
- 3、用户有特殊要求应明确注明。

(注：如用户不提供定位值，则生产公司一律按产品的额定大伸缩量一半定位出厂)

桥梁伸缩缝胶条装置运输与包装

伸缩缝装置应根据分类、规格及货运重量规定成套包装，可采用不同的包装方式。不论采用何种包装方式，都应捆扎包装平整、牢固可靠，如有特殊要求，可由厂方与用户协商确定。包装箱外应注明产品名称、规格、体积、重量及储存、运输时的注意事项。箱内应附有产品合格证。技术文件须用塑料薄膜装袋封口。

伸缩缝安装时考虑安装温度要求,使伸缩缝装置的缝隙宽度正好符合要求,伸缩缝的中间轴线与梁端缝中线相一致;安装就位后,用3m水平尺和塞尺对伸缩缝的纵坡、横坡、高程进行反复调整,反复校调伸缩缝型钢顶面与两侧路面的标高,使之与原桥面铺装路面相齐平,一般型钢表面略低于路面标高1-2mm;调整完成后对伸缩缝进行锁定。从中间向两端先点焊固定伸缩缝,然后检查复位,确定符合要求后,再由中间向两端补焊,每处焊缝长度不小于40mm。要确保每个位移箱、锚环均与预埋筋焊接牢固;焊接完成后,即可及时解开缝宽锁定钢片。如果在施工时伸缩缝宽不符合安装温度的要求,可先将一根边梁和预埋筋焊接固定,再从中间向两端逐步割除固定锁片,调整好间隙和高度后再进行焊接,但应注意解开锁片后缝宽的均匀,中梁与边梁的平行。

3、浇筑两侧混凝土:两侧后浇筑混凝土一般采用C50钢纤维混凝土。伸缩缝安装就位并锚固后即进行两侧混凝土浇筑,不应长时间放置,避免因行车误入碾压伸缩缝,造成伸缩缝变形或造成事故伤害。混凝土浇筑前应采用高压水对槽内的粉尘进行冲洗,不留任何残留物,对进行混凝土切割机切槽的槽面应事先进行凿毛,并注意槽口的垂直、并顺直完整;若原为沥青混凝土接茬啃边的应先用沥青混合料修补平齐。

在梁端口用聚乙烯泡沫塑料片材作为模板作为端模设立,要求泡沫板安装紧密并将缝隙塞严实,以防止漏浆。混凝土的配合比应严格按照设计要求进行配料,不得使用含泥受污的碎石、砂等选择合格材料,控制水灰比进行下料搅拌;为提高混凝土的早期强度在混凝土搅拌时可加入适当的早强剂,以减少养生期。