小区地铺石瓷砖 广场砖 灰色仿石地面砖

产品名称	小区地铺石瓷砖 广场砖 灰色仿石地面砖
公司名称	鹤壁市山城区盛通陶瓷建材厂
价格	7.80/片
规格参数	规格:300×600 型号:6851 产地:河南
公司地址	河南省鹤壁市山城区朝阳街东段与前进路交叉口向东500米路南
联系电话	15660610790

产品详情

普通仿石材砖满足行人需求的厚度要在30mm以上，如果要满足走车，厚度至少要达50mm以上。?生态地铺石常规厚度15mm可以人行道使用，厚度18mm可以走车，30mm以上满足大部分车辆，而且在使用过种中损耗率较低。地铺石是靠加热凝固，使用无需开采的可循环材料制成，而且具有更好的承重力，制造生态石的主要原料有85%都是工业生产的副产品，粉煤灰、矿渣、水泥窑灰和填料。无机生态石的高可塑性体现在其大板和异型加工件上，在透气性与吸水性两大性能上优于大理石和磁砖。

地铺石铺装工程中，铺装材料准备工作较大，为此在确定方案时应根据铺装广场的实际尺寸进行图上放样，确定方案中边角的方案调节问题及广场与园路交接处的过渡方案，然后再确定各种花岗石的数量及边角料规格、数量。因为在实际施工中，往往会遇到上列问题。将粗砂或灰土(石灰剂量8—12%)均匀撒在碎石上，用扫帚扫入碎石缝里，然后用洒水车或喷壶均匀洒一次水。水流冲出的空隙再以砂或灰土补充，至不再有空隙并露出碎石尖为止。用10—12吨压路机继续碾压，碾速稍快，每分钟60—70m，一般碾4—6遍(视碎石软硬而定)，切忌碾压过多，以免石料过于破碎。