

常州钟楼透水地坪施工价格常州钟楼人造草坪生产厂家

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 常州钟楼透水地坪施工价格常州钟楼人造草坪生产厂家 |
| 公司名称 | 上海同美体育设施有限公司 |
| 价格 | 90.00/平方 |
| 规格参数 | 同美体育:塑胶跑道塑胶篮球场硅PU 塑胶篮球场:塑胶场地塑胶地坪丙烯酸 全国上门安装:体育场地材料生产厂家 |
| 公司地址 | 上海市青浦区华新镇华支路1668号 |
| 联系电话 | 15021585980 |

产品详情

道铺装工艺说明：具有安全、环保、优异的耐候性。

经济耐用，多色彩效果。安装便捷，只需使用我们配套提供的粘接剂，在少量人力和机械条件下，即可将跑道卷材铺贴在密实的基础上，安装完全跑道在24小时后即可投入正常的使用。而且具有免维护的特点。混合型混合型跑道铺装工艺说明：塑胶跑道铺装施工工艺是采用三步施工法进行铺装的。首先在胶液中加入适量的橡胶粒，摊铺底胶厚度为8毫米，待其固化后，在上面再铺装厚度为2毫米的胶液，用人工均匀地撒上红颗粒，回收多余胶粒，后在上面喷一层胶液。工艺简图：清扫场地 底胶配料 混合搅拌 摊铺 消泡 固化 面胶配料 混合搅拌 摊铺 消泡 撒颗粒 回收胶粒 滚胶 测量画线 检测点线 竣工铺设工艺说明：首先检查基础层的平整度，对凹凸部位进行找平（如水泥砼基础需酸洗）。铺设竣工后，需要保养7 - 10天后才能使用。塑胶跑道在具备一定排水设施的条件下，适应全天候使用，塑胶跑道作为运动员训练、比赛和学生运动及健身锻炼之用，不适作其它用途；胶跑道应避免有害物质的污染和剧烈的机械冲击与摩擦，跑道上不准车辆行驶、堆压重物 and 锋利物品等。运动员必须穿专门的运动鞋或球鞋。跳鞋不可超过12毫米，若运动鞋带有较长的钉子时，运动鞋钉子长度不可超过9毫米。应特别注意保护塑胶跑道的边缘，不要任意掀动。如果有发现道牙损坏、起泡现象时应该及时通知施工单位进行修补，以免更严重的损坏发生。保持塑胶跑道的清洁，经常用水喷淋清洗。

