

苏州金阊塑料塑胶价格苏州金阊社区公园小区EPDM塑胶跑道生产厂家

产品名称	苏州金阊塑料塑胶价格苏州金阊社区公园小区EPDM塑胶跑道生产厂家
公司名称	上海同美体育设施有限公司
价格	90.00/平方
规格参数	同美体育:塑胶跑道塑胶篮球场硅PU 塑胶篮球场:塑胶场地塑胶地坪丙烯酸 全国上门安装:体育场地材料生产厂家
公司地址	上海市青浦区华新镇华支路1668号
联系电话	15021585980

产品详情

注意哪些施工注意事项？下面有赢牌体育来为你介绍PU篮球场施工。硅PU篮球场的施工需要经历有沥青地基——基础处理——弹性层施工——加强层施工——面层处理——划线六道工序，而且每一步都有具体的要求，整个过程都要严格执行相关标准才能保证建立是一个标准的硅PU篮球场。这样才能体现一个的运动场地施工队伍的追求。夏季多雨天气过后，经常会出现一些塑胶球场上面积聚了一些雨水导致球场难以在短时间内正常使用。下面我们来了解一下塑胶球场如何正确施工才能避免出现积水问题，保证场地正常的使用。篮球场围网分为组装篮球场围网和整体篮球场围网，客户在采购组装篮球场围网时常常会遇到不知道该如何组装这篮球场围网，赢牌球场围网的小编就给大家讲解下如何组装篮球场围网。

篮球场围网样式上下通卡链接勾花网围。网结构：上下横管38或48mm，钢筋棍，立柱48或60圆管。特点：安装方便，造价低，美观大方。安装流程：先将勾花网展平，然后穿插入钢筋棍，上下横管U型卡子固定钢筋棍（利用防盗螺丝固定），通卡将立柱与横管固定。体育场、球场围栏网立柱的规格：圆管48或60或75，厚度：1.0mm-3.0mm.体育场围网立柱高度:1.8米-5米，常规：2.2米、2.5米、3米立柱表面处理：浸塑或喷塑或热镀锌立柱表面颜色：草绿色、墨绿色、蓝色、黑色立柱固定方式：预埋式安装或带地盘式安装，预埋的立柱高度高于网片40cm-50cm，带底盘式立柱高于网片10cm，用膨胀螺栓固定于水泥地面即可。

入使用。d.室内场地必须保证良好的通风效果。铺设弹性层：以平刮板或齿刮板铺设于基面，每道铺设厚度不能超过1.5mm，每道铺设时间间隔以前一道干固为准（一般约10小时，具体视现场天气情况而定），直至铺设到所需厚度。值得注意的是，网球场施工的弹性层铺设干固后，用积水法测试地面平整度。

积水处需补平后再铺设加强层。铺设加强层：以胶刮板分两道铺设约0.8mm厚于弹性面上，铺设后表面要求平整光滑。每一物都有相克之物，遇见相克之物，会发生质变，甚至毁于一旦！所以有道是“贵在细节”！那么，塑胶球场在铺设前要注意哪些相克事项呢？塑胶球场个别材料怕水，胶浆在初步固化前

碰到一滴水珠都会产生一个大的气泡