

扬州维扬彩色防滑路面施工扬州维扬幼儿园塑胶安全地垫生产厂家

产品名称	扬州维扬彩色防滑路面施工扬州维扬幼儿园塑胶安全地垫生产厂家
公司名称	上海同美体育设施有限公司
价格	90.00/平方
规格参数	同美体育:塑胶跑道塑胶篮球场硅PU 塑胶篮球场:塑胶场地塑胶地坪丙烯酸 全国上门安装:体育场地材料生产厂家
公司地址	上海市青浦区华新镇华支路1668号
联系电话	15021585980

产品详情

以上就是简单疏理的塑胶跑道铺设容易有鼓包和脱层的原因，以及处理措施和防范措施，希望对大家有所帮助。彩色塑胶跑道施工方法步骤

彩色塑胶跑道施工步骤:塑胶跑道材料.施工工具和设备进场,打磨修复不合格基础地面;塑胶跑道施工放线,标记线应以明亮的颜色和与直线分界线为基准,释放第1条施工线,然后从内到外释放每条施工线;底面用打磨机打磨,增强塑胶跑道与基础表面的粘结力,使其粘结更牢固;塑胶跑道铺底胶,从起跑区开始,沿跑道跑进方向,铺设常规封底胶;喷涂塑胶跑道表面,施工好的塑胶跑道,须按照要求做一些基本的画线处理.

彩色塑胶跑道是由塑胶颗粒、聚氨酯颗粒和塑胶浆组成的高性能塑胶结构；它具有使用寿命长、综合性能适中、施工速度快等特点；它是经济型的，不会有气泡，但也减少了基础费用的投入；新国标塑胶跑道外观表面为颗粒结构，非渗水，塑胶层采用光塑胶铺设施工现场合成自然固化成型，颜色持久、完整性好、无接缝、排水快，与水泥或沥青基础粘结牢固，可全天候使用，是理想的运动跑道铺装材料。

彩色塑胶跑道施工步骤：

1、塑胶跑道施工准备。

(1)塑胶跑道材料进场。

(2)准备施工工具和设备。

(3)施工现场水电到位。

2、塑胶跑道基础处理。

(1)打磨修复不合格基础地面。

(2)清理待施工场地。

3、粘接塑胶跑道与地面粘接时，塑胶跑道的铺设应非常小心，塑胶跑道的侧面应与地面施工标线对齐。先将滚动塑胶跑道的一侧粘合，粘合后，将另一侧粘合，然后将塑胶跑道内侧依次粘合。4、表面压制卷材塑胶跑道与地面粘结后，为确保塑胶跑道与地面粘结牢固，为防止塑胶跑道翘曲，边缘部分用重物压在粘结好的塑胶跑道上，保证塑胶跑道粘接效果。