

长治搪瓷水箱,搪瓷水箱厂家,太原搪瓷水箱定做

产品名称	长治搪瓷水箱,搪瓷水箱厂家,太原搪瓷水箱定做
公司名称	长治市如玺文化传播有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	长治市郊区马厂镇台上村(长宁工业园区山西邦威特种设备有限公司院内) (注册地址)
联系电话	15535565002

产品详情

高强搪瓷钢板水箱是采用HSC系列瓷釉作为底釉和面釉涂搪在 2- 5钢板上，板块经烧制后组装而成的一种新型水箱。其瓷层的耐机械冲击强度比一般日用搪瓷器皿的瓷层强度高4—5倍，耐酸、耐碱、不渗、不漏，是水箱防腐的新工艺。其性能上的各项指标符合国家行业标准，符合我国法规中的水质标准和食品卫生标准。

搪瓷水箱主要特点

- 1.搪瓷水箱内部清洁卫生，洁白美观，保证水质不被污染；
- 2.坚固耐用，四个板块连接处设加强板和不锈钢拉筋，增强了装配式搪瓷水箱的牢固和稳定；
- 3.组合板块现场组装，方便、快捷、灵活、适应性强；
- 4.抗冲击、抗震性能好，使用寿命长；
- 5.耐酸、耐碱、耐腐蚀；
- 6.不漏、不渗、密封性能好；
- 7.储存热水优于其它水箱（需用耐热胶条）；
- 8.搪瓷水箱内部平整光滑，清理方便。

搪瓷水箱适用范围

搪瓷钢板水箱可广泛应用于宾馆、大厦、饭店、科研教学楼、办公室、机关、部队、花园别墅、住宅小区、娱乐场所等公用建筑、医疗卫生、食品加工等二次供水场所。对于旧建筑贮水箱的改造或更新极为方便。

装配式搪瓷钢板水箱安装调试

装配式搪瓷钢板水箱基础可采用混凝土条形梁，或工字钢。水箱顶部对角设有透气空气过滤装置，规格和数量根据进口尺寸大小由生产厂家确定装置。水箱内部均使用拉筋。各管口法兰均为1.0MPa标准法兰。设计人员在布置水箱位置时，应参照GB17051-1997二次供水设施卫生规范。水箱规格技术参数或方位与实际使用不适合时，由设计人员按实际需要提出确定。

搪瓷搪瓷钢板水箱生产工艺流程:Q235碳钢板剪下料—

—;头续模具工件凸圆(方)拉伸——;剪切齐四边——;冲床落四角——;二续模具工件翻边成型——;四角焊接——;冲孔——;喷砂除锈——;搪瓷——;烧结——;整体组装完毕。

搪瓷水箱安装调试

安装

- 1、安装时箱体与墙体之间留出不小于800mm的检修空间，箱顶、箱底不小于500mm。
- 2、土建施工时先做好混凝土撑条，（撑条需是水平的）水箱四周及箱底标准块之间的边接缝要坐落在撑条上。
- 3、组装完毕后，关闭出水管和泄水管，打开进水管，边放水边检查直到水箱水盛满，24小时后无渗漏才可交付甲方使用。

调试

搪瓷水箱基础可采用混凝土条形梁，或用工字钢。水箱顶部对角设有透气的空气过滤装置，规格、数量根据进口尺寸大小由生产厂家确定装置。水箱内部均用拉筋。各管口法兰均为1.0MPa标准法兰。设计人员布置水箱位置时，应参照GB17051-1997二次供水设施、卫生规范。

搪瓷水箱注意事项

- 1.水箱的进水管、出水管及溢流管的管径、位置由设计决定；
- 2.水箱四周应有不少于600mm通道，箱底及箱顶不少于500mm；
- 3.安装时箱底四周及箱底标准快之间的连接缝隙要坐落在支座上；
- 4.注水试验：关闭出水管和泄水管，打开进水管，放满为止，经24小时不渗水为合格；

水箱满水实验，24小时无渗漏现象；

管道连接处、阀门及相关附件有无渗漏水现象；

观察供水系统运转情况是否正常；

检查水质消毒系统是否工作正常