

1.5mm厚聚乙烯HDPE土工膜 车间地面防潮材料

产品名称	1.5mm厚聚乙烯HDPE土工膜 车间地面防潮材料
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	14.25/平方
规格参数	拉伸强度:30N 抗穿刺强度:480N 焊接宽度:10公分
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

土工膜的铺设从施工工艺方面讲，膜料防渗施工质量的核心问题，是在施工过程中保持土工膜的完整性。土渠的铺膜基槽开挖整平后，首先进行沟渠处石块等尖锐物的整平处理，然后根据渠道大小将防渗膜加工成大幅，自渠道下游向上游，由渠道一岸向另一岸铺设膜料。土工膜铺设时，不要拉得太紧，应留有小褶，并平贴渠基，土工膜下空气应完全排出。砂砾料保护层，应有膜面过渡层，在铺符合级配要求的砂砾料保护层时应逐层压实。刚性材料保护层，应防止刚性材料撞破土工膜，否则会直接影响土工膜的防渗效果。土工膜局部集中应变也会造成破坏。造成集中应变可能由于土基压缩沉降不均，或者是土工膜所接触的结构产生了大的不均匀变形，致使土工膜在局部承受很大的拉应变，尤其在结构物形状发生突变或转角部位，这种可能性很大。

土工膜的铺设顺序要本着先底后岸的原则，尽量避免较为特殊的部位，保证较大的铺设面积，在遇到情况较为特殊的部位时，需要进行全面的分析，在完善的处理方案制定完成以后，才可以进行土工膜的铺设和焊接环节。

土工膜为柔性材料，可根据池体的任何结构，做任何造型的包裹衬里。所有拐角，直角部分，均应做成圆角或倒角，避免损坏HDPE土工膜。