

空心板预制芯模 衡阳充气芯模可反复使用 操作简单

产品名称	空心板预制芯模 衡阳充气芯模可反复使用 操作简单
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	650.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

5、八角桥梁充气芯模在充气完毕后，要喷涂适当的脱模剂，避免严重粘模情况的出现，可采用喷雾器喷涂肥皂水的办法来避免这一情况。桥梁橡胶充气芯模验收桥梁充气气囊产品目前尚无统一的国家及行业，因此验收根据为《橡胶厂企业》(QBK02107—93)。3、组合式钢内模因采用钢模板，在保证模板刚度的同时给拆模带来难度，拆模时间需5~6h，需采用风机向箱梁内部吹风，防止工人缺氧窒息。是桥梁工程中用于浇筑混凝土空心构件必备产品。橡胶充气芯模可以有效的施工成本，加快施工进度。圆形气囊可用于边沟浇筑，桥梁板浇筑，管道浇筑。边沟浇筑使用的气囊一般直径较小，像直径200mm、直径220mm、直径250mm等。桥梁板浇筑和管道浇筑直径要大一点，像260mm、390mm等。上面视频中是直径2m，长20米气囊的制作现场，因为直径大制作要麻烦的多。2，充气芯模充气（1）打开阀门充气到规定压力，即可关闭阀门。（2）异型芯模应交替充气直到达到规定压力。使用压力。3，固定（1）因振捣混凝土时，芯模会向上浮，所以必须将上、下、左、右都加以固定，另外加上压块克服上浮力。

清点预制空心板的型号、数量。按设计和规范的要求认真复核轴线，水平标高，预埋件是否符合设计要求及施工规范，如有较大误差应及时处理。帽梁混凝土的强度，支座垫石砼的强度、支座的要求，预埋件的尺寸、标高、平面位置应符合设计及规范的要求，并于其上画上安装轴线及预制梁轮廓线。桥梁空心板验收桥梁空心板产品目前尚无统一的国家和行业，因此根据《橡胶厂企业》验收指标如下：（1）胶布厚度：3±0.2mm（2）外径公差：-2%~+5%（3）长度公差：±200mm（4）平整，不允许露布（5）气囊充气到使用压力，经8h压降不大于20%（6）适用温度 °C -10≥。用肥皂水稀释，作为脱模剂效果比较。皂粉和水的比例大约是1：20。3、打开阀门充气到规定压力，即可关闭阀门、切忌不得超压。4、异型芯模应交替充气直达规定压力。5、将进入钢筋笼内的芯模上下左右加以固定。

