

吊顶篮球架生产厂家加工

产品名称	吊顶篮球架生产厂家加工
公司名称	盐山县博超文体器材销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县工业园
联系电话	0317-6293386 13703177649

产品详情

博超体育 吊挂篮球架 可伸缩吊顶式篮板 室内悬挂式吊装篮球框 可定制

篮球架生产厂家篮球架。尺寸：标准臂长：2.25米高：3.05米材质：地埋式，直径:18×18cm臂厚5mm:方

管。伸臂1.8m/2.25m表面处理:喷朔基本配置:三支点，玻璃钢篮球板\弹簧篮圈.注:可随意更换为钢化玻璃

篮球板。固定式单臂篮球架优点：1，安全防爆的钢化玻璃篮板篮板采用高强度的钢化玻璃材料制作，外

围为铝合金框（坚固耐用），贴有美国进口钛金铁钾防爆篮球架配钢化玻璃篮板膜。规格180×105cm.，

具有透明度高，抗冲击力强，外形美观大方，安全防护性能好等特点。2，安全稳固的篮球架篮球架采用

高硬度无缝钢材焊接而成，臂长2.25m.，可以在有限的距离，避免人的惯性撞伤。预埋件为60×60×100c

m混凝土凝固，稳固性较好。表面采用静电喷塑工艺，具有防锈蚀，抗氧化，不掉漆，不退色等优点。

另配有高弹性的比赛篮筐，适合各种的篮球比赛

吊顶篮球架生产厂家。安装方式固定篮球架分为真固定和假固定篮球架,真固定篮球架实际就是预埋篮球架,就是事先要在安装篮球架的地面上挖坑,然后把篮球架配套的预埋件放下去,用准备好的混凝土浇筑,等干燥了以后再把篮球架的架子及篮板和篮球框部分安装好。这种预埋式篮球架安装好了以后真的就动不了了,即使以后想要拆除的话,也只能把地面以上的部分带走,底下的就得用挖掘机械把底下的部分扩大范围全部挖出来才行,这点不方面。另一种是假固定篮球架,也叫移动式篮球架,它跟上面说的预埋式篮球架有着本质区别,就是将来想要移动的话只要把篮球架后边的配重箱里边的水泥配重块拿出来,几个人一抬就可以了。但这种篮球架安装好了的时候分量也是特别重的,想要整体移动不太可能。所以叫假移动式。

仿液压篮球架柱子离底线内沿。篮圈上沿离地「凹箱篮球架」安装方式移动式篮球架安装底座、在箱体里放入水泥块(不建议放泥沙或砖头,雨淋后配重会轻)、安装立柱,用螺丝紧固。地埋固定式篮球架的预埋:篮球架的预埋洞大小依据篮球架的预埋件断定的,个别篮球架预埋件为35*35*40cm的铁架子,因而预埋洞的大小为50*50*50cm的方洞,才能够是篮球架完整受力。卖预埋件的资料为,沙子、水泥、石子混杂搅拌,将要篮球架预埋件露出2-3cm长的螺丝柱,供篮球架底座固定所用。

篮板规格:1800×1050(mm),篮板配用国际通用的12mm高强度安全玻璃篮板,具有透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点,篮板玻璃达到3C认证标准,聚氨酯边条。篮筐链接盒3.0mm,铝合金包边2.0mm。篮筐链接盒3.0mm,铝合金包边2.0mm。篮筐规格:篮圈采用18mm实心圆钢制作.篮圈抗弯性能好,篮板与篮圈链接点耳朵舌头采用8mm优质精密铸钢件制作。弹簧采用电镀加厚10mm弹簧钢制成,达到国际比赛标准。保修:1.篮球架保修三年(护套和篮板除外),篮筐终身质保。2.篮

球架油漆，螺丝终身免费更换，3.篮球网每年免费邮寄两次4.每半年免费安全提醒一次。

伸臂长2520mm。篮架底座：(长宽高)2000mm*1000mm。篮球架摆放小场地尺寸长34米。篮球架立柱采用优质铁板一次冲压成型后在专用折边机上折边而成，宽280mm，篮架立柱转动部位和伸臂头部连接件均采用优质精密铸钢件制作，性能安全可靠，造型美观，安全性高；箱体底座四角采用优质精密铸钢件制作（铸钢底座耐腐蚀性20年）；箱体采用优质铁板一次冲压成型后在专用折边机上折边，箱体外部无焊点保持产品的美观性和耐锈性，立柱连接点采用8mm厚优质钢板链接：篮架上拉杆采用 48 × 2mm圆管在弯管机上一次成型，下拉杆采用50 × 50 × 3mm优质方管拼焊而成，表面处理采用自动抛丸除锈，静电喷塑处理。