

商丘一站式标书代写服务 承接全国加急代办CA 狐域咨询

产品名称	商丘一站式标书代写服务 承接全国加急代办CA 狐域咨询
公司名称	河南狐域规划设计研究有限公司
价格	500.00/份
规格参数	品牌:狐域咨询 类型:大中小企业 服务地区:全国
公司地址	郑汴路60号恒泰国际A座2119
联系电话	19937767345 19937767345

产品详情

狐域咨询从事项目咨询工作多年，积累了丰富的编写工作经验。以高水平提供商丘标书制作、商丘商业计划书，商丘可行性研究报告、商丘项目建议书等咨询报告，能为客户提供专、个性化服务，以高水平、高质量的咨询报告，较大程度满足不同客户的要求。

本公司以质量求发展，以诚信求生存，尽我们的可能来满足客户的需求。我们郑重承诺，凡是我公司编撰的同一项目的咨询报告，提供无限免费修改服务，直到客户满意为止。

施工组织总体安排

- 1、施工总体上分为四个阶段进行质量、工期、安全和成本控制。基础及地下室施工，第二阶段为主体结构施工，第三阶段为装饰装修（含安装），第四阶段为安装调试、室外工程和清洁、收尾、竣工。
- 2、由于施工工期紧，地下室按后浇带分区组织流水施工，1#、2#、3#、4#楼主体结构同时施工，各栋按层组织施工。
- 3、地基验槽、人工挖孔桩基础、底板防水、地下室钢筋按后浇带（或分栋）划区分段验收，各栋楼主体按楼层分2~3次组织分段验收，加快施工进度。
- 4、除冷轧带肋钢筋外，其余钢筋加工在现场完成，现场备齐加工机械，加工成型的钢筋按等级、规格、型号，由项目质检员验收。
- 5、施工架料、模板系统主要采用木枋和 48.3×3.6钢管，覆膜胶合板、钢模板、木模板、对拉螺杆、拉片等构成模板架子体系。
- 6、结构施工阶段混凝土均采用商品混凝土，垂直运输主要由塔机、混凝土泵承担，装饰装修安装阶段

垂直运输主要由施工电梯完成，辅助人力水平运输至作业部位。

7、根据成都市政府规定，施工现场不得自行搅拌砼和砂浆。基坑土方开挖完成进行砖模施工，采用成品干砂浆，在现场拌合。填充墙施工和室内外装饰施工所用的砌筑砂浆、抹灰砂浆、构造柱、过梁所用的砼均采用商品砂浆和商品砼。

8、结构防护架和装饰施工外架采用双排落地架和工字钢挑架。

第三节 施工流程

总的施工流程是：先基础、主体结构，后装饰。

地下室阶段，按后浇带分区组织流水施工。

主体按立面分层、各工序穿插进行的原则。

底板、地下室和上部结构从下而上依次进行。砌体围护工程适时插入，抹灰工程在砌体施工完八层后穿插，楼地面工程及墙面、天棚饰面工程随装饰适时插入，安装工程预埋预留、设备安装和调试贯穿于整个工程施工阶段。

属于分包的项目，项目部要求按总包的进度控制计划和施工流程及时插入。

第四节 施工准备

一、现场准备

1、测量控制网的建立

工作程序：现场测量控制点移交 填写移交记录 建立测量控制网 布设工程测量控制点
控制点的保护 测量控制网细化 放线 基础、主体结构施工。

项目部安排测量工长协同甲方、有关单位对测量控制点进行确认并作好移交记录。

2、现场内“三通一平”

根据总平面布置图进行现场内的“三通一平”工作，在工程施工前将给水、排水管线，临时用电线路布设完毕，完善现场内运输道路，保证满足施工生产、生活需要。

现场道路延伸至生活区，施工前应对表面为土层的路面进行硬化处理，要求先填铺一层砂石，然后铺150mm厚C30混凝土，待其达到强度后才可以行驶车辆。为保证道路不积水，根据场地排水方案，相临场地低于路面10cm以上，路外侧找好坡度。

3、临时设施准备

根据总平面布置规划，在建设单位指定区域修建生产、生活等临时设施，以满足工程施工的需要。

4、安全文明施工验收

(1) 为出入现场地的施工人员办理工作牌和出入证，并造册归档，便于现场管理。

(2) 现场各项准备工作完成，由市安全监督站对现场进行验收。