商丘一站式标书代写服务 承接全国加急代办CA 狐域咨询

产品名称	商丘一站式标书代写服务 承接全国加急代办CA 狐域咨询
公司名称	河南狐域规划设计研究有限公司
价格	500.00/份
规格参数	品牌:狐域咨询 类型:大中小企业 服务地区:全国
公司地址	郑汴路60号恒泰国际A座2119
联系电话	19937767345 19937767345

产品详情

狐域咨询从事项目咨询工作多年,积累了丰富的编写工作经验。以高水平提供商丘标书制作、商丘商业计划书,商丘可行性研究报告、商丘项目建议书等咨询报告,能为客户提供专、个性化服务,以高水平、高质量的咨询报告,较大程度满足不同客户的要求。

本公司以质量求发展,以诚信求生存,尽我们的可能来满足客户的需求。我们郑重承诺,凡是我公司编撰的同一项目的咨询报告,提供无限免费修改服务,直到客户满意为止。

施工组织总体安排

- 1、施工总体上分为四个阶段进行质量、工期、安全和成本控制。基础及地下室施工,第二阶段为主体结构施工,第三阶段为装饰装修(含安装),第四阶段为安装调试、室外工程和清洁、收尾、竣工。
- 2、由于施工工期紧,地下室按后浇带分区组织流水施工,1#、2#、3#、4#楼主体结构同时施工,各栋按层组织施工。
- 3、地基验槽、人工挖孔桩基础、底板防水、地下室钢筋按后浇带(或分栋)划区分段验收,各栋楼主体 按楼层分2~3次组织分段验收,加快施工进度。
- 4、除冷轧带肋钢筋外,其余钢筋加工在现场完成,现场备齐加工机械,加工成型的钢筋按等级、规格、型号,由项目质检员验收。
- 5、施工架料、模板系统主要采用木枋和 48.3×3.6钢管,覆膜胶合板、钢模板、木模板、对拉螺杆、拉片等构成模板架子体系。
- 6、结构施工阶段混凝土均采用商品混凝土,垂直运输主要由塔机、混凝土泵承担,装饰装修安装阶段

垂直运输主要由施工电梯完成,辅助人力水平运输至作业部位。

- 7、根据成都市政府规定,施工现场不得自行搅拌砼和砂浆。基坑土方开挖完成进行砖模施工,采用成品干砂浆,在现场拌合。填充墙施工和室内外装饰施工所用的砌筑砂浆、抹灰砂浆、构造柱、过梁所用的砼均采用商品砂浆和商品砼。
- 8、结构防护架和和装饰施工外架采用双排落地架和工字钢挑架。

第三节 施工流程

总的施工流程是:先基础、主体结构,后装饰。

地下室阶段,按后浇带分区组织流水施工。

主体按立面分层、各工序穿插进行的原则。

底板、地下室和上部结构从下而上依次进行。砌体围护工程适时插入,抹灰工程在砌体施工完八层后穿插,楼地面工程及墙面、天棚饰面工程随装饰适时插入,安装工程予埋予留、设备安装和调试贯穿于整个工程施工阶段。

属于分包的项目,项目部要求按总包的进度控制计划和施工流程及时插入。

第四节 施工准备

- 一、现场准备
- 1、测量控制网的建立

工作程序: 现场测量控制点移交 填写移交记录 建立测量控制网 布设工程测量控制点 控制点的保护 测量控制网细化 放线 基础、主体结构施工。

项目部安排测量工长协同甲方、有关单位对测量控制点进行确认并作好移交记录。

2、现场内"三通一平"

根据总平面布置图进行现场内的"三通一平"工作,在工程施工前将给水、排水管线,临时用电线路布设完毕,完善现场内运输道路,保证满足施工生产、生活需要。

现场道路延伸至生活区,施工前应对表面为土层的路面进行硬化处理,要求先填铺一层砂石,然后铺150 mm厚C30混凝土,待其达到强度后才可以行驶车辆。为保证道路不积水,根据场地排水方案,相临场地低于路面10cm以上,路外侧找好坡度。

3、临时设施准备

根据总平面布置规划,在建设单位指定区域修建生产、生活等临时设施,以满足工程施工的需要。

- 4、安全文明施工验收
- (1)为出入现场地的施工人员办理工作牌和出入证,并造册归档,便于现场管理。

(2)现场各项准备工作完成,	由市安全监督站对现场进行验收。	