

# 拦河坝漏水修补 柳州拦水坝漏水维修 施工流程

产品名称	拦河坝漏水修补 柳州拦水坝漏水维修 施工流程
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

比如辽宁省水科于1987年为泰国设计建造了6座橡胶坝，至今，我国已经为泰国、尼泊尔、印度尼西亚、孟加拉、、伊朗、等guo家设计建造橡胶坝，并于2001年，中guo相关方面的zhuan家远赴荷兰，为其进行现场方案设计与演示宣传。

橡胶坝运用条件与水闸相似，与常规闸坝相比又有以下特点：一是造价低。可投资30%~70%，可节省钢材30%~50%，水泥50%左右，木材60%以上。二是施工期短。坝袋只需3天~15天即可安装完毕，多数橡胶坝工程当年施工当年受益。

橡胶坝是一种低水头的挡水建筑物，也是近些年在城镇河流上广泛使用的一种新型水工建筑物，它的结构简单，主要采用帆布纤维制品，掺和乳胶经高压粘合成胶布，使用钢板锚固在混凝土坝底板上，形成封闭状，对坝袋充水或充气胀起形成带状而挡水运用。

橡胶坝维修，橡胶坝修补，橡胶坝带水修补作业1、在橡胶坝充涨状态下，由橡胶坝厂家技术人员检查橡胶坝的损坏程度，测量破损尺寸。2、在橡胶坝充涨状态下，由橡胶坝厂家技术人员现场对橡胶坝破损处进行封堵，现场作业难度大，危险系数高，非人士杜绝作业。

国内橡胶坝目前zui高6m，单跨zui长176m，多跨zui长1135m，建于1980年的羊八井橡胶坝海拔4300多米，为我国海拔zui高的橡胶坝。橡胶坝的结构：橡胶坝主要由土建部分、坝袋及锚固件、充排水(气)设施及控制等部分组成，橡胶坝按严格要求规程进行，要注意坝袋内的充水(气)压力不能超过设计压力，以免坝袋爆破。

橡胶坝修补，必须具备以下几个条件：1、橡胶坝基础底板，即坝前不能过水或有水，要做好引流或打围堰的；2、作业要求温度控制在17 以上，湿度在45%以下；3、需要橡胶坝生产厂家派人员、提供修补坝

片及专用胶浆；4、修补时间一般控制在3天~4天，为安全起见，橡胶坝粘补完后不能马上使用；5、损坏撕。