

嘉兴市锚杆静压桩找万舟机械

产品名称	嘉兴市锚杆静压桩找万舟机械
公司名称	万舟机械设备有限公司
价格	.00/平方
规格参数	业务1:嘉兴市锚杆静压桩 业务2:基础锚杆静压桩 业务3:今日新闻
公司地址	服务全国各地
联系电话	18819250819

产品详情

嘉兴市锚杆静压桩找万舟机械,万舟锚杆静压桩设备厂家专注研发生产锚杆静压桩施工设备的企业,除了研发生产锚杆静压桩设备,我们还专注于建筑地基基础加固施工、各种型号桩型的锚杆静压桩施工和设计,拥有一支施工队伍,在广东、海南、上海、西安、湖北、杭州等地设有办事处,业务遍布国内各个省份,可到达国内各省、城市施工,欢迎大型基础加固、锚杆静压桩加固施工工程找我们合作(可劳务分包)。

作为可承接嘉兴市地区锚杆静压桩施工公司队伍,我们还承接国内外各地区锚杆静压桩工程,包括原州区、张店区、贡井区、墨脱县、徐州市、萨嘎县、点军区、临洮县、涑水县、伊吾县、汤原县、聂荣县、吕梁市、滨海县、怀化、惠州市、古蔺县、定兴县、宜兴市、叶城县、福泉市、雨花区、叶集区、景洪市、双鸭山市、金州区、镶黄旗、阳城县、张店区、嘉善县、城东区、槐荫区、振安区、上栗县、武侯区、蓟州区、永和县、四川省、清涧县、额尔古纳市、历城区、鹤庆县、深圳市、临沧市、连云区、图木舒克市、平昌县、金山区、福鼎市、汝城县、河池、尖扎县、汕尾市、扬州、宜秀区、兴宁区、日照、济南、银海区、喀什地区、梧州、揭阳、上林县、二道区等地区地基基础加固、锚杆静压桩加固施工。

一、粘贴碳纤维布

1.混凝土表面处理

加固施工前,应采取措施卸掉荷载。然后对裂缝进行处理,被粘贴的混凝土结构表面应打磨平整,除去表

面浮浆,油污等杂质,直至露出混凝土结构新面。转角粘贴处应进行倒角处理并打磨成圆弧状,圆弧

半径不应小于20mm，混凝土表面应清理干净并保持干燥。

2.找平处理

应按工艺规定配制找平材料。应对混凝土表面凹陷部位用找平材料填充平整，不应有棱角。转角处应采用

找平材料修理成光滑的圆弧，不应小于20mm

3.粘贴碳纤维

1.按照实际要求的尺寸裁剪碳纤维布;

2.按工艺规定配制浸渍胶，并均匀涂抹于粘贴部位;

3.将碳纤维布用手轻压贴于需要粘贴的位置，用专用滚筒顺纤维方向多次滚压，挤除气泡，使浸渍树脂充

分浸透，碳纤维布滚压时应注意不得损伤碳纤维布;

4.在碳纤维布的表面均匀涂抹浸渍树脂，涂环氧树脂浸渍胶到粘结面上，胶量必须充足饱满，一般情况下

，每平方碳纤维布用胶量1公斤。

5.多层粘贴应待层树脂触指干燥后，尽快进行下一工序施工，即可以进行第二道碳纤维布的粘贴，方法同

道

6.在粘贴碳纤维布完工的表面浸渍树脂上面撒一些河沙，或粗砂，豆沙，利于其外部粘接作用。

二.检验及验收

1.碳纤维片材的实际粘贴面积不应少于设计面积，位置偏差不应大于10mm。

2.碳纤维片材与混凝土之间的粘贴质量，可用小锤轻轻敲击或手压碳纤维片材表面的方法检查，总有效面

积不应低于95%。当碳纤维布的空鼓面积大于100cm²时，可采用针管注胶的方法进行修补。当空鼓的面积

大于100cm²时，宜将空鼓部位的碳纤维片材切除，重新搭接贴上等量的碳纤维片材，搭接长度不应小于

100mm。

三.注意事项：

1.提示:碳纤维树脂胶配比：2:1

2.每次使用时应少配量，一般可以参照一次性塑料水杯2:1调配使用

一次性不易调配过多。

3.一般情况下，每平方碳纤维布用胶量1公斤。

通过文字、图纸、照片、影响等手段记录房屋结构构件，装修设备等损坏程度部位及范围;利用专门的房屋鉴定设备检测房屋相关数据，经过演算后分析原因;

房屋安全鉴定项目内容：建筑物安全可靠)性检测鉴定对房屋主体工程质量、结构安全性、构件耐久性、使用性存在质疑时的复核检测鉴定;