

平凉标书制作 全程一对一服务 省时省心

产品名称	平凉标书制作 全程一对一服务 省时省心
公司名称	河南狐域规划设计研究有限公司
价格	530.00/份
规格参数	品牌:狐域咨询 类型:大中小企业 电子版格式:WORD或PDF
公司地址	郑汴路60号恒泰国际A座2119
联系电话	19937767345 19937767345

产品详情

狐域咨询是一家集编写平凉标书制作、平凉代做标书、平凉项目可行性研究报告，平凉项目资金申请报告、平凉商业计划书等于一体的综合服务机构；为单位或个人招投标、项目立项、土地审批、资金申请、等事项服务，是从一家编制符合国际惯例的平凉可行性研究报告、平凉商业计划书、平凉项目申请报告、平凉项目建议书、平凉资金申请报告、平凉投资价值分析报告的公司。高质量服务”是我们不断的追求。标书制作、编写可行性研究报告一站式服务，原创精品标书，杜绝文件雷同等现象。收费透明，不满意可无限修改等服务。

为便于施工组织管理，结合各单位工程的具体特点及分布情况，将上部工程，按照单体工程划分为三个施工区域（简化称工区），即：2号楼、3号楼、4号楼三个工区，合理组织安排施工人员、物资材料、机械设备的投入情况，工区之间的分界以各栋号旁边的沉降后浇带为界。由于本工程整体工期较紧，各个工区之间按平行施工组织，不考虑流水。

工程总体施工顺序

各单位工程总体宜遵循先深后浅，先地下、后地上，先主体，后维护的总体施工原理。

土方工程施工顺序如下。为便于后期土方运输，且避免基础分区流水施工过程中的材料堆放影响运土车辆通行，基坑土方开挖的整体开挖流向为2号楼地下基坑 3号楼地下基坑 4号楼地下基坑，随着土方开挖的不断进展，基础工程可以在不同的区域内进行流水施工，以加快施工节奏，提高材料的周转使用效率。

单位工程施工顺序安排

各单位工程施工顺序安排为：基础及地下室工程 主体结构工程（期间插入水电安装工程） 屋面及防水工程 建筑装饰工程。针对高层剪力墙结构而言，在主体砼结构施工过程中，水电安装工程的前期工作量很大，应紧密配合。

、施工组织计划

按施工区域组建三套综合施工队伍，分别承担三个施工区域内的施工任务。拟在各施工区段楼主体工程完成1/2以上工程量后申请进行主体中间结构验收，合格后及时插入砌体（隔墙）、内装饰及水电安装施工，实现立体交叉作业，这样可很大程度地缩短施工工期。

在主体施工期间，垂直运输量大，3台塔吊可采用高峰错开、夜间作业等方式，解决运输量大的矛盾，但必须作好塔吊运输的协调管理，避免各自为政，不顾全大局的单边行为。

桩基承台基础及基础梁采用砖模。

模板工程：现场设置木工车间，部分模板设计成定型模板（如异形柱模），定型模板在木工车间内制作，现场拼装。剪力墙部位采用散拼模板。模板采用胶合板模板，以保证工程的支模质量，同时可加快支模速度。

钢筋工程：现场设置两个钢筋加工车间进行钢筋配制，竖向接头采用电渣压力焊，水平钢筋车间配制时钢筋接头采用闪光对焊（少量大直径钢筋采用机械连接），板筋的水平接头采用搭接。

砼工程：本项目结构砼使用商品砼，采用砼汽车泵及地泵输送。同时，利用塔吊配合进行小方量砼施工。砼采用机械振捣密实。

外脚手架采用悬挑式扣件钢管脚手架，模板支撑采用扣件式钢管脚手架。砌筑及装饰施工阶段，所有工序均遵循“先样板，后施工”的原则。