

邯郸拆除公司|邯郸房屋拆除|邯郸拆除旧装修-专筑

产品名称	邯郸拆除公司 邯郸房屋拆除 邯郸拆除旧装修-专筑
公司名称	河北专筑科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市邯山区光明南大街148号城市新秀商务大厦18层1806
联系电话	0310-7777727 18634131918

产品详情

2.12 拆除工程

2.12.1 基本要求

- 1.拆除工程施工前，应编制安全专项施工方案，方案的编制、审核、实施应满足《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》的要求。
- 2.拆除工程施工作业前，应对拟拆除物的实际状况、周边环境、防护措施、人员清场、施工机具及人员培训教育情况等进行检查确认。
- 3.拆除工程施工应先切断电源、水源和气源，再拆除设备管线设施及主体结构;主体结构拆除宜先拆除非承重结构及附属设施、再拆除承重结构。
- 4.对拆除工程施工的区域，应设置硬质封闭围挡及安全警示标志，同时应采取控制扬尘、降低噪声、节水等措施。
- 5.拆除工程作业中，应对拟拆除物的稳定状态进行监测，发现事故隐

患或发现不明物体时，应停止施工，及时向有关部门报告。

6.对管道或容器进行切割作业前，应检查并确认管道或容器内无可燃气体或爆炸性粉尘等残留物。

2.12.2人工拆除

1.应从上至下逐层拆除，并应分段进行;不得垂直交叉作业。

2.人工拆除作业时，作业人员应在稳定的结构或脚手架上操作，水平构件上严禁人员聚集或集中堆放物料。

3.当拆除墙体时，严禁采用底部掏掘或推倒的方法。

4.建筑栏杆、楼梯等构件的拆除应配合整体拆除进度，不得先行一次性拆除。

5.框架结构应按楼板、次梁、主梁、结构柱的顺序依次进行；建筑的承重梁柱，应在其所承载的全部构件拆除后，再进行拆除。

2.12.3机械拆除

1.应从上至下逐层拆除，并应分段进行;应先拆除非承重结构，再拆除承重结构。

2.采用机械拆除建筑时，机械设备前段工作装置的作业高度应超过拟拆除物的高度。

3.当机械拆除需人工配合时，人员与机械不得在同一作业面上同时作业。

2.12.4 爆破拆除

- 1.采用爆破拆除的预拆除施工，不得影响建筑结构的安全和稳定。预拆除作业应在装药前全部完成，严禁预拆除与装药交叉作业。
- 2.当采用爆破拆除时，爆破震动、空气冲击波、个别飞散物等有害效应的安全允许标准，应按现行国家标准《爆破安全规程》（GB6722）执行。
- 3.对高大建筑物、构筑物的爆破拆除设计，应控制倒塌的触落地震动及爆破后座、滚动、触地飞溅、前冲等危害，并采取相应的安全技术措施。
- 4.爆破拆除应设置符合设计要求的安全警戒范围。

2.12.5 静力破碎拆除

- 1.建筑物、构筑物的整体拆除或承重构件拆除，均不得采用静力破碎的方法。
- 2.孔内注入破碎剂后，作业人员应保持安全距离，严禁在注孔区域行走或停留。
- 3.施工人员必须佩戴防护手套和防护眼镜。