

邯郸拆除公司,拆除施工队,房屋改造拆除,室内拆除

产品名称	邯郸拆除公司,拆除施工队,房屋改造拆除,室内拆除
公司名称	河北专筑科技有限公司
价格	15000.00/套
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市邯山区光明南大街148号城市新秀商务大厦18层1806
联系电话	0310-7777727 18634131918

产品详情

结构升降架的拆除

1、拆除顺序

按照先搭后拆、后搭先拆的原则进行拆除，逐层由上而下进行拆除。拆除顺序为：拆除电气设备 - 自悬臂结构开始从上向下逐层拆除作业面脚手板—逐层拆除密目网 - 拆除剪刀撑 - 拆除小横杆 - 拆除大横杆 - 拆除立杆 - 后拆导轨及水平桁架。

2、卸料应符合以下要求

- 1)、各构配件必须及时分组集中在楼内，然后运至地面。
- 2)、运至地面的构配件应按规格，并按品种、规格码放，及时整修与保养。

- 3、拆除脚手架时必须划出安全区，设置警示牌，设置专人进行看护，任何人员不得入内。
- 4、拆除之前必须检查架子上的材料、杂物是否清理干净，否则禁止拆除，所拆材料严禁从高空抛掷。
- 5、拆除顺序按照先搭后拆、后搭先拆的原则进行拆除。即先拆栏杆—脚手板—剪刀撑—后拆小横杆—大横杆—立杆—后拆导轨及水平支承桁架。拆立杆时应先抱住立杆再拆开后的扣件。
- 6、拆架子的中途不得换人，如必须换人，应将拆除情况交待清楚后方可离开。
- 7、严禁随意拆除脚手架的附着支座。
- 8、拆除剪刀撑时必须三人同时作业，先拆中间扣件，再拆两端扣件，后由中间人传递运至楼层内。
- 9、拆除作业中，施工队安全员必须现场指挥拆除，项目部安全员在现场协调指挥。
- 10、每天拆除收工前，必须将未拆除完毕的架子与结构进行可靠加固。
- 11、架子拆除必须从一边开始，顺序进行。
- 12、当进行到楼层出入口上方的架子进行拆除时，出入口应暂时封闭。
- 13、导轨和水平桁架的拆除
 - 1)、当升降架拆除至底层水平桁架及导轨处时，须进行吊装拆除。

2)、拆除作业中，必须保证每一榀导轨上安装两个附墙附着支座，并在每个附墙附着支座的上下各加两个定位扣件，防止架体吊离时，附着支座从主框架上脱落；螺栓、垫片拆下收集好集中运至地面。

3)、在主框架相应位置将水平支承框架连接螺栓拧出，使主框架成为一个独立的整体，用塔吊垂直吊住导轨主框架，并将架体微微上提，使附着支座不再受力，在各项工作完成并由现场主管人员确认无误后，将相应附着支座位置的螺栓拆除，然后用塔吊将该段升降架吊至地面平放。

4)、起吊前检查钢丝绳并确认完好后方可起吊；听从持证信号工指挥，起吊前应保证架体与结构及其他架子无连接。

5)、架体拆除前，根据施工电梯防护架搭设位置，保证升降架断开位置距电梯防护架垂直距离250-300mm，大横杆在新分组处全部齐头断开，外侧剪刀撑亦在此处断开，端部密封严密。

14、架体拆除后，新分组端部距架体原有立杆大于300mm时，分组端部需新加立杆以满足要求。

六、安全注意事项

1、作业人员必须持证上岗，戴好安全帽，系好安全带，穿防滑鞋，衣着方便，衣服袖口裤口扎好，严禁无证作业，严禁酒后上架作业。

2、拆除脚手架时架体下方必须划出安全区，设置警戒标志，派专人进行看护，任何人员不得入内。

3、拆除顺序按照先搭后拆、后搭先拆的原则进行拆除。即先拆栏杆—脚手板—剪刀撑—后拆小横杆—大横杆—立杆—后拆导轨及水平支承桁架。拆立杆时应先抱住立杆再拆开后一个扣件。

4、拆除之前必须检查架子上的材料、杂物是否清理干净，否则禁止

拆除。所拆材料严禁从高空抛掷。

5、拆架子的中途不得换人，如必须换人，应将拆除情况交待清楚后方可离开。

6、拆除剪刀撑时必须三人同时作业，先拆中间扣件，再拆两端扣件，后由中间人传递运至楼层内。

7、每天拆除收工前，必须将未拆除完毕的架子进行加固牢固。

8、当进行到楼层出入口上方的架子进行拆除时，出入口应暂时封闭。

9、四级及以上大风、雨雪天、夜间严禁进行拆除作业。