

# 更换桥梁伸缩缝胶条 佳木斯桥梁伸缩缝里面止水带 施工周期

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 更换桥梁伸缩缝胶条<br>佳木斯桥梁伸缩缝里面止水带 施工周期   |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司                      |
| 价格   | 60.00/米                           |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥<br>施工周期:3-10天<br>施工队:河北衡水 |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街                          |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008          |

## 产品详情

5、橡胶板另一大缺点就是防水性能不好，橡胶板于周边砣的接缝处，雨水下渗危害桥梁较为严重。伸缩缝的更换：根据对原有伸缩缝的损坏情况分析，良好的伸缩缝必须三个方面的要求。1、本身具有很高的强度、刚度、耐久性；2、刚性锚固与桥梁上部结构联接为一个整体；3、有良好的密封防水效果。

比如：对于D80B型毛勒缝，位于空心板梁及桥台背墙部分，则预埋16“门”形光圆钢筋，位于护栏座部分则同D160B型毛勒缝一样，预埋16“门”形直角光圆钢筋，所有预埋钢筋必须按设计要求布置，并且具备可焊性。

两侧分别施工需要注意的关键点是，在后施工伸缩缝安装完成后与前施工好伸缩缝的对点焊接，要求焊缝点不得设在车行轮迹带位置，建议设在车道分界线位为宜，其要求在伸缩缝定制时就要准确定位好，要保证焊缝的强度和。

3、安装橡胶条(1)、均匀涂抹油于钢梁两侧凹槽；(2)、将好橡胶条平放于安装位置；(3)、用专用工具将橡胶条两侧嵌进钢梁凹槽；4、新旧橡胶条的连接(1)、新旧橡胶条的端部用壁纸刀切割出反向45°角的断面；(2)、对需粘合断面用汽油清洗，用磨毛机打磨平整，涂抹胶黏剂两层；(3)、将粘合断面紧密。

我公司视、诚信为生存准则，为保证产品，公司对所售产品采取终身跟踪服务，排除客户后顾之忧，建立完善的体系，以谋求方针为导向，达到高要求，现我公司所销售产品已运用于国内近百个大中型工程建设项目，与多家工程承建单位达成长期购销合同。

伸缩缝是桥梁结构承担大动力荷载的附件。在结构中，难以找到的量值不等的或综合的各种力及各种侵蚀都直接作用与伸缝上。它直接承受车轮荷载的动力作用、冲击、疲劳、磨损和直接受到大气、雨水、

油污、泥砂等污染，是桥梁结构中易于损坏的部位，其性能的好坏直接影响行车效果和行车安全。