

桥梁伸缩缝止水胶条 盐城桥梁伸缩缝橡胶条 施工流程

产品名称	桥梁伸缩缝止水胶条 盐城桥梁伸缩缝橡胶条 施工流程
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

若建筑物平面尺寸过长，因冷缩的缘故，可能在结构中产生过大的温度应力，需在结构一定长度位置设缝将建筑分成几部分，该缝即为温度缝。对不同的结构体系，伸缩缝间的距离不同，我国现行规范《混凝土结构设计规范》GB对此有专门规定。

40型桥梁伸缩缝胶条,桥梁伸缩缝密封胶条,桥梁伸缩缝止水胶条,160型桥梁伸缩缝胶条,桥梁伸缩缝带胶条,桥梁伸缩缝胶条安装,桥梁伸缩缝里面止水带,桥梁伸缩缝止水带更换,桥梁伸缩缝止水带,桥梁伸缩缝胶条怎么拆,桥梁伸缩缝橡胶密封条,桥梁伸缩缝橡胶条作用,桥梁伸缩缝橡胶条,安装桥梁伸缩缝橡胶条,桥梁伸缩。

采用土工布或麻袋浸水双层加盖进行养护,养护期间,水车供水设专人负责,混凝土的养生不得少于14天,养生后安装止水橡胶条伸缩体,并在养生28天后再放行通车,伸缩装置安装完成后及混凝土施工完成强度达到设计要求之间,禁止一切车辆碾压及人员踩踏,前后50m范围内设置警示标志,提醒车辆及行人绕行。

南宁高速公路养护部门自从1999年以来,已先后完成了对所辖路段20多座、60多道桥梁的损坏模数式伸缩缝进行了更换,现根据施工实践,就模数式桥梁伸缩缝装置施工工艺程序及控制措施等浅谈如下:1施工方案的选择:模数式伸缩缝整体性较强,损坏后一般较难修复,而我国高速公路大多为国道、省道等重要交通枢纽,车。

植筋应采用植筋胶或环氧树脂,通过钻孔植筋,深度不得小于15cm,植筋钻孔时注意不要损坏梁端钢筋或造成梁端砼掉块。从中间向两端先点焊固定伸缩缝,然后检查复位,确定符合要求后,再由中间向两端补焊,每处焊缝长度不小于40mm。

桥梁伸缩缝胶条更换：破损的伸缩缝在不断伸缩的中，会渐渐的被完全，因此便起不到梁体碰撞时的缓冲作用，所以此道伸缩缝的维修工作是需要在时间内解决的。其他位置伸缩缝胶条的破损，由于到了春夏两季，雨水较多，这些破损的胶条已经起不到防水的作用，那么雨水会对伸缩缝下方的伸缩箱造成冲刷，腐蚀，从而缩短伸缩缝的使用寿命。