

## 40型桥梁伸缩缝橡胶条 马鞍山桥梁伸缩缝密封胶条更换 施工队伍

产品名称	40型桥梁伸缩缝橡胶条 马鞍山桥梁伸缩缝密封胶条更换 施工队伍
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

### 产品详情

**桥梁伸缩缝胶条安装** 对于已经损坏或老化的胶条，全部更换为新的防水胶条，并且需要养护单位及时的清理伸缩缝的间隙，也就是胶条上方的杂物，橡胶条的使用寿命 经过养生（钢纤维）混凝土达到设计强度的50%以后，方可安装橡胶条。

为保证各连接钢环与预埋件的有效焊接,应根据实际缝大小,备置一定数量规格不同的钢板作为衬垫。2.3 伸缩缝的运输存放及安装伸缩缝在厂家装车及现场卸车时,注意吊点位置合理,做到不扭曲变形、碰撞弯曲、划磨等。运输中要设置防护垫并牢固,不因道路的颠簸松动而造成伸缩装置的损伤。

在梁端口用聚乙稀泡沫塑料片材作为模板作为端模设立,要求泡沫板安装紧密并将缝隙塞严实,以防止漏浆。混凝土的配合比应严格按照设计要求进行配料,不得使用含泥受污的碎石、砂等选择合格材料,控制水灰比进行下料搅拌;为混凝土的早期强度在混凝土搅拌时可加入适当的早强剂,以养生期。

3、申请交通管制，确保施工安全施工前应向部门申请交通管制，拟定具体施工组织设计，交通标志，待部门批准后方可施工，在作业中加强安全措施如下：a、对于作业人员进行施工安全教育，树立安全意识，防止事故发生。

在边梁的保护下，密封条不遭受车轮的直接碾压，且公路桥梁伸缩缝“V”型结构能起到自行泥沙的作用。公路桥梁伸缩缝在施工时，预留槽口的同时，做好钢筋的预埋工作。a)安装模板，可用薄聚合板预留槽设置，中间紧密填塞泡沫塑料板，顶面用宽胶带密封，防止混凝土振捣中砂浆流入伸缩缝空隙，影响伸缩功能。

六、使用中如有任何疑问或技术问题，我们将为您提供技术支持。橡胶伸缩缝密封胶条是利用橡胶的高

弹性来适应温度变化时，桥面所产生的伸缩变形。橡胶伸缩缝具有安装方便、行驶平稳、防水、防尘、噪音小、重量轻、造价低的优点了桥梁工程界的欢迎与好评。