

邯郸贴壁纸-邯郸贴墙纸-邯郸贴墙布-邯郸贴壁布师傅

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 邯郸贴壁纸-邯郸贴墙纸-邯郸贴墙布-邯郸贴壁布师傅 |
| 公司名称 | 河北专筑科技有限公司 |
| 价格 | 15000.00/套 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省邯郸市邯山区光明南大街148号城市新秀商务大厦18层1806 |
| 联系电话 | 0310-7777727 18634131918 |

产品详情

质量管控要点

工艺流程：

1、轻钢龙骨石膏板吊顶施工流程：基层处理 抄平、放线 排板、分格（吊顶造型等安装） 安装周边龙骨 吊筋安装 安装主龙骨 安装次龙骨、横撑龙骨 拉线精平（吊顶隐蔽验收全部完成后） 安装层纸面石膏板 安装面层纸面石膏板 点防锈漆、补缝、粘贴专用纸带。

2、壁纸施工流程：清理基层 刷封闭底胶 弹线 裁纸 刷胶 裱贴

施工控制要点：

1、轻钢龙骨石膏板吊顶：

- 1) 用水平管复核，确保天棚标高线水平。
- 2) 龙骨吊顶工程的吊杆、龙骨和饰面材料的安装牢固。
- 3) 龙骨表面做防锈处理。
- 4) 各框架之间间距不得大于 300mm。
- 5) 石膏板钉眼用防锈漆进行处理。
- 6) 石膏板的接缝使用 801 胶水和石膏粉混合后填缝。
- 7) 安装龙骨前应按设计要求对房间净高洞口标高和吊顶内管道设备及其支架的标高进行交接检验
- 8) 吊顶工程的木吊杆木龙骨和木饰面板进行防火处理并应符合有关设计防火规范的规定
- 9) 吊顶工程中的预埋件钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理
- 10) 安装饰面板前应完成吊顶内管道和设备的调试及验收
- 11) 吊杆距主龙骨端部距离不得大于 300mm，当大于 300mm 时应增加吊杆，当吊杆长度大于 1.5m 时应设置反支撑当吊杆与设备相遇时应调整并增设吊杆。

2、 墙面壁纸：

- 1) 基层处理：将墙面打磨平，使墙面光滑、干燥坚实无凸、污垢及剥落等不良状况。
- 2) 刷封闭底胶：涂刷防潮底胶是为了防止壁纸受潮脱胶。

- 3) 弹线：首先应将房间四角的阴阳角进行吊垂直、套方、找规矩，并确定从哪个阴角开始，按照壁纸的尺寸进行分块弹线控制。
- 4) 裁纸：按基层实际尺寸进行测量计算所需用量，如采用搭接施工应在每边增加20-30mm作为裁纸量。
- 5) 刷胶：壁纸在进行施工前将2-3块壁纸进行刷胶，使壁纸起到润湿、软化的作用，塑料纸基背面和墙面都应涂刷胶黏剂，刷胶应薄厚均匀，从刷胶到上墙，一般控制在5-7min。
- 6) 裱贴：裱贴壁纸时，首先要垂直，然后对花纹拼缝，后再用刮板用力抹压平整，壁纸应按壁纸背面箭头方向进行裱贴。原则上先垂直面后水平面，先细部后大面。贴垂直面时，先上后下。贴水平面时，先高后低。

验收标准：

1、轻钢龙骨石膏板吊顶：

- 1) 饰面材料的材质、品种、规格、图案和颜色应符合设计要求。
- 2) 吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求。
- 3) 饰面材料表面应洁净、色泽一致，不得有翘曲、裂缝及缺损。
- 4) 饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口篦子等设备的位置应合理、美观，与饰面板的交接应吻合、严密。
- 5) 金属吊杆、龙骨的接缝应均匀一致，角缝应吻合，表面应平整，无翘曲、锤印。木质吊杆、龙骨应顺直，无劈裂、变形。
- 6) 轻钢龙骨罩面板顶棚允许偏差和检验方法见下表：

