

海宁深井降水、冲大小井降水、轻型井点降水

产品名称	海宁深井降水、冲大小井降水、轻型井点降水
公司名称	苏州通泉钻井工程有限公司
价格	1500.00/口
规格参数	
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	18550432778

产品详情

海宁深井降水

并采用水泥搅拌桩止水帷幕+桩间三管旋喷组合进行止水。对邻近道路和已有建筑物，和周边管线、道路及建筑物变形加强了观测。2、基坑开挖与降水措施地下水控制施工期间，施工单位设置地下水位观测井，对地下水位进行动态观测，按间距约15m的密度在帷幕外侧增设直径不小于D300、深度不少于6m的地下水位监测兼回灌井，当地下水位降幅超过时，及时回灌，回灌时要观测地下水位回升情况，如效果不明显，要在坡顶增设回灌沟。但无论是增设回灌井还是回灌沟，均注意回灌井尽可能远离基坑边，保证边坡变形不恶化。基坑主要排水系统设计1) 设坡顶和坡底预制“ ”型排水沟。2) 坑底每间距40~50m设置集水井，集水井一般布置于坑底拐角处，集水井1000×1000×1000mm。基坑积水通过集水坑抽排至坑顶排水沟排走。3) 坡顶排水沟在排入市政管线前，先排至三级沉淀池过滤，沉淀池内部有效空间尺寸为3000×1500×1500mm。雨季处置该项目按以上工程桩、基坑围护设计、降排水方案组织实施开挖，期间正值雨季，暴雨较多，坑内排水告急，已成烂泥，土方外运受阻。开挖到地表以下8~9米时，部分明水来源于土体地下水上升，部分系原裙房抗浮锚杆穿透较深的第二层地下水所致。