

# 廊坊可行性研究报告代做 资金申报 土地批复 狐域咨询

产品名称	廊坊可行性研究报告代做 资金申报 土地批复 狐域咨询
公司名称	河南狐域规划设计研究有限公司
价格	3900.00/份
规格参数	品牌:狐域咨询 类型:大中小企业 电子版格式:WORD或PDF
公司地址	郑汴路60号恒泰国际A座2119
联系电话	19937767345 19937767345

## 产品详情

狐域咨询在全国开展工程咨询服务业务，可独立、科学、公正的完成“廊坊可行性研究报告、廊坊项目申请报告、廊坊项目实施方案、廊坊资金申请报告、廊坊节能报告、廊坊社会稳定风险（分析）报告”等工程咨询类文件的编制服务。已完成了1000多个项目，项目领域覆盖农业、市政工程、城市基础设施建设、公共设施建设、房地产、工业、新材料、资源与环境、电子信息、光机电一体化、能源环保等众多行业。

屋面工程是整个工程重要的分部之一，施工质量的好坏直接关系到建筑物的使用功能，因此，施工时应严把屋面防水工程质量关。

屋面防水工程的施工，需待屋面女儿墙砌筑完毕，主体验收后，伸出屋面的管道井、通风井等施工基本完毕后，方可展开。

屋面防水及构造层施工前，技术部门通过施工方案向相关工长进行书面交底，工长据此向作业人员交底，尤其是细部构造应特别提醒，严格按相关规范及图集施工，防止留下屋面渗漏隐患。

所有屋面工程的施工，

用于本工程屋面的水泥等级选用R32.5普通硅酸盐水泥，要求新鲜，无结块。砂选用中砂，含泥量不得超过2%，石子含泥量不得超过1%。

2、防水、保温隔热材料应根据设计要求选用，应有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应满足现行国家产品标准和设计要求。

进场的防水材料有出厂合格证，同时须对进场材料进行抽样复验并需见证取样，合格后，方可使用。

屋面工程中使用的其它材料，规范要求复检的，均应抽样送检合格后方能使用。

## 施工工艺流程

打巴 嵌木条 抹水泥砂浆 拍压密实 二次压光 养护

### 2) 屋面砂浆的铺设

铺砂浆前，坡屋面宜按规范与设计要求的合理分仓位置安装分格条。

砂浆的铺设应随铺随拍实，每一分格内好一次连续抹成。用2m左右格条找平，待砂浆稍收水后，用抹子抹平压实压光，砼终凝前，取出分隔条。

基层与突出屋面结构连接处和基层转角处，找平层均应做成整齐平顺的圆弧形R 50mm。内排水的水落口周围，找平层应做成略低的凹坑。

3) 应注意天气变化，如终凝前可能下雨时不宜施工，施工时如遇雨，应做遮盖避雨措施，保证找平层的质量。

屋面找平层的平整度和光洁度应满足防水施工的要求。

## 2、屋面找坡层施工

1) 施工顺序：定出屋面坡度 弹线 铺设找坡层 质量自检

本工程找坡材料采用1：4水泥炉渣。

### 2) 找坡层铺设

找坡层施工之前需找平层表面进行清理，保证基层基本平整、干燥、干净。

在基层沿口处拉通线及分格线，然后设标尺、弹线，标出虚铺和压实厚度。

水泥炉渣采用在部位人工拌和的方法。拌和时，严格按照设计要求的体积比，应要求操作人员拌和均匀。