

预制市政箱涵模具 水泥箱涵模具 方涵模具 佰程设计制作

产品名称	预制市政箱涵模具 水泥箱涵模具 方涵模具 佰程设计制作
公司名称	保定佰程模具制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:佰程 可售卖地:全国 规格:可定制
公司地址	清苑工业园区
联系电话	15075212345 15075212345

产品详情

预制市政箱涵模具 水泥箱涵模具 方涵模具 佰程设计制作综合管廊模具在蒸养完成后，达到设计强度的50%且停止蒸养一个小时以后其蒸养罩内外的温差不能大于5℃，就可以拆模。其拆模的顺序是由内而外、由上而下。在拆除过程中要按顺序一步一步拆除，模具拆除完，预制综合管廊和底模一起用龙门吊移出模具，成品自然养护棚进行洒水自然养护。在拆模过程中严禁在模板下方用撬棍撞、撬模板。自然养护达到设计强度75%后，方将综合管廊移出自然养护棚进行翻转。

预制综合管廊模具对于宽度 < 0.2 mm 的裂缝，箱涵模具，为防止构件受到钢筋锈蚀，特别是钢筋保护层薄的部位，常采用一液一布或一液进行裂缝修补。具体要求是沿裂缝骑中清出一条宽约15cm ~ 20cm的封闭区，长度为在裂缝两端各延长20cm ~ 50cm，然后用钢丝刷磨至新鲜混凝土面，并彻底清洗刷磨面（用高压水，电风吹或人工风均可）如有油污等杂质，还须用擦洗、晾干、风干或烧干后，即进行和玻璃丝布涂贴施工。后，保持在阴干条件下自然养护，并注意凝固前不得有水浸入。

所述端模框由四块角模块和一块及一块以上矩形模块拼接构成尺寸不一的端模框；

所述内模由两块上转角模块、一块或一块以上横向上模块和两块内角模块构成，横向上模块两端与分别与两块上转角模块横板连接，两块上转角模块竖板分别与内角模块连接；

所述底模由多块形矩模板构成且矩形模板底部设有支撑腿。