

邯郸改装地暖上门服务,邯郸改装地暖

产品名称	邯郸改装地暖上门服务,邯郸改装地暖
公司名称	河北专筑科技有限公司
价格	15000.00/套
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市邯山区光明南大街148号城市新秀商务大厦18层1806
联系电话	0310-7777727 18634131918

产品详情

地暖的施工范围和工作内容

地暖施工前的准备

现场管理要求

安装工艺流程

集分水器安装及相关质量要求

成品保护

结合本工程特点对地暖安装工程重点概述

地暖安装工程形象进度

#1该工程地暖施工范围和工作内容

· 1 ·

商业一层公共区域及塔楼A、B座7-34层地暖敷设工程，商业部分2-6层暂且不考虑地辐热的施工，采暖管道安装时，须配合集分水器的定位；塔楼A、B座施工地辐热前的移交工作等（可以分层、分阶段的移交）。

· 2 ·

认真熟悉地暖施工图，现场技术人员提前检查控制对现场管路路由、地面的控制标高能否符合浇筑的要求，能够发现问题。如地面超高，以提前与土建技术人员的沟通解决。

· 3 ·

安装工种间的移交，须有班组的移交单，冷热水管道先行，施工完毕后带压移交给地暖班组的施工。

#2地暖施工前的准备

· 1 ·

由于地暖施工队伍，一直以来未对现场进行踏勘，为了满足安装工程的需要，各个的配合跟上，地暖进场，结合现场实际情况，积极配合编写地暖施工专项施工方案，方案要有切实性，上报甲方、监理审核；布管前，主动与其他安装班组结合现场优化布管，样板户先行。

人员安排，机械投放：塔楼A、B座为2栋超高层，要求配一个地暖总技术负责人，下属2个作业班组长，由于户型多，各户型有专人施工，施工人员要固定，现场须有专用库房存放盘管，严禁在太阳下暴晒；机械投放满足劳动力要求，如：电箱、热熔机、剪刀、压力表、试压工具材料等。

保证足够的施工技术力量，对图纸进行设计参数复核，合理化建议及图纸的二次深化设计等。

· 4 ·

为保证施工质量及观感效果，要求地暖施工在各个安装工序施工前“样板先行”，经现场甲方、监理确认后后方可大面积施工。

#3现场管理要求

· 1 · 进度要求

完成年度形象节点要求，安装工程与主体装饰同步进行，作业面移交存在的问题应及时找监理和甲方协调解决，不能故意拖延。

· 2 · 会议制度

每周1下午14:30地暖施工负责人，按时参加监理例会，汇报本周完成情况、下周计划及需总包协调解决的事项；如有配合方面的技术难题，由施工员提出报监理，立即开会解决。

· 3 · 材料要求

材料进场时严格按照规范要求要求进行材料验收，进场材料应分类堆放。所有的构配件必须先送样经确认后封样，大批量构配件进场与封样的构配件样品对比，与样品不相符的全部清理退场。

#4安装工艺流程

#5集分水器安装及相关质量要求

· 1 ·

严格控制地坪的标高，严禁管道外露超出地坪面，每发现一处按1000元处罚，还须修整完善。

地暖敷设中严禁有死角弯、折弯、压扁等施工隐患。

地暖集分水器在地暖施工中起着十分重要的作用，是地暖系统的心脏和血液；分水器安装在上和集水器安装在下，中心距200，集水器中心

距地面不小于300。同时要考虑到阀门部分的安装与维修事宜。

本工程集分水器设置在洗脸盆的下部，位置安装按图纸要求，集分水器供回水的坐标靠在阴角部位，集水器供水管横向坐标距阴角装饰面为8公分；供回水的中心距8公分，纵向的坐标与集分水器中心一致。

· 5 ·

集分水器安装支架的埋设要牢固，要水平且坡向放气阀。

· 6 ·

冷热水埋地敷设管道要避让地暖管，冷水管要避让热水管的原则施工，过桥加在冷水管上，好不要加在热水管上，因热水管压力小。

#6成品保护

· 1 ·

本项目是精装修工程，成品保护要求高，避免因交叉施工而引起的质量、安全隐患、成品半成品的损坏。

不但要做好本工种范围内的成品保护，还要做好其他工种单位的成品保护。

地辐热的敷设，如果在施工的过程中管道被破坏，严禁采用热熔方式，特殊情况下，必须上报监理且做好影像记录。如发现未上报而进行浇筑，每处以5000元的重罚。

管道冬季施工吹水工作，防止冻坏，采用空气压缩机将管道内余水吹干净。发现冻坏一处，重罚5000元。