

温州富路牌承压型 预应力组合囊舱锚杆在线咨询

产品名称	温州富路牌承压型 预应力组合囊舱锚杆在线咨询
公司名称	江苏富路建设有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:江苏 可售卖地:全国 折叠直径:120~140mm
公司地址	南京市浦口区桥林街道兰花路8号4栋241
联系电话	18012961818 18136659898

产品详情

由于承压型-预应力组合囊舱锚杆较好地解决了传统锚杆扩大头段结构中能够满足抗浮设计规范对锚固体裂缝控制的要求，解决了设计人员在锚固体抗裂缝验算中的困扰，对埋深较大的抗浮结构，可依据项目地质土层资料选择较适合土层作为扩体锚固段，采用高压旋喷扩孔或机械、艺在锚杆端头形成一段加入囊袋的扩大体，大大提高抗浮效率；进一步的和传统的较小直径的灌注桩、钢桩、预制管桩等不同桩型的结合，形成既可抗拔又可抗压的复合功能作用的囊袋扩底桩基。承压型-预应力组合囊舱锚杆通过在扩大头段加入变径笼，使传统的锚杆与灌注桩的有机结合，形成了一种新型的带有变径笼骨架的钢筋混凝土扩大头锚杆桩，使其在整体受力，锚固段稳定性以及抗拔承载力性能等方面都有较大的提高，从而解决素混凝土或素浆体扩大头的锚杆的扩大头较小，承载能力和整体性不足的问题。承压型-预应力组合囊舱锚杆的下锚安放应符合下列要求：1、下锚安放前，应按设计要求检查杆体的长度与编锚质量；2、在锚孔的扩孔与孔内注浆工序完成后，应立即进行锚杆的下锚安放；3、下锚安放时应谨慎操作，防止膨胀挤压筒、套管、波纹管、注浆管和锚筋涂层等受到损伤，如发生了损伤应进行修补或更换；4、锚杆下锚安放到位至锚孔内的注浆体硬化前锚杆杆体不应受到扰动。承压型-预应力组合囊舱锚杆的存储应符合下列规定：1、杆体制作完成后应尽早使用，不宜长期存放；2、在杆体的组装、存放、搬运过程中,应防止筋体锈蚀、防护体系损伤、泥土或油渍的附着和过大的残余变形；3、制作完成的杆体宜存放在干燥清洁的场所，当存放环境相对湿度超过85%时，杆体外露部分应进行防潮处理；4、对存放时间较长的杆体，在使用前必须进行严格检查。承压型-预应力组合囊舱锚杆主要特点为变径笼的直径可变，是对传统锚杆或其他扩大头锚杆的一种改进与提升，通过在扩大头段加入变径笼后，形成了变径笼骨架的混凝土扩大头短桩，使其在整体受力、锚固稳定性以及抗拔承载力性能等方面都有较大的提高，从而解决素混凝土或素浆体扩大头的锚杆的扩大头较小，承载能力和整体性不足的问题。我们公司秉承：诚实守信，用户至上的服务理念，贴心服务的企业目标：以质量求生存，以信誉求发展的企业宗旨，欢迎来电咨询或参观，我们竭诚为您服务！