

无锡井点降水,机械打降水井,无锡降水井施工单位

产品名称	无锡井点降水,机械打降水井,无锡降水井施工单位
公司名称	苏州通泉钻井工程有限公司
价格	1500.00/口
规格参数	
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	18550432778

产品详情

无锡井点降水

深水井清爽无泥沙、杂质等，管为尼龙管，口径为1-2.5寸，深水泵吊在深井管内，距井口20米左右的地方，具体根据地下动水位上升的情况而定。B:流量为30-120吨左右，深度一般要开至80-150米左。钻机开钻毛孔直径约为600m。

深水井规格

深度30 - 1000米；口径由双方协商约定， 出水量1 - 200吨/小时。

降水井规格

降水井规格有深井降水（大口径降水），轻型井点降水（插钢管真空降水），小井点降水三种。

质量标准成井质量满足标准GB599供水管井规范和行业标准SL256-2000机井规范中有关要求:井深:符合设计要求井孔直径:220mm井管直径:140mm含沙量:小于1/（体积比）量:大于等于5立方米每小时井身应园正井的顶角及方位角不能突变井深100m以上，井身顶角倾斜，不能超过1°。在安装、成孔、下管、填料、抽水、洗井、抽水试验各个工序完工后会同甲方负责人验收；待工程全部完工后甲、乙双方共同验收。计划工期:本工程工期为15个工作日。工作、凿井、下管、填料、抽水、洗井、封井、设备安装工序要。工作:接到进场许可后，确定井位，组织设备进场，进行发电机发电，电源安装、泥浆池开挖，全部工作就绪后进行施。