

陇南市房屋下沉锚杆静压桩加固

产品名称	陇南市房屋下沉锚杆静压桩加固
公司名称	万舟机械设备有限公司
价格	.00/平方
规格参数	业务1:陇南市锚杆静压桩加固 业务2:锚杆静压桩接桩 业务3:今日新闻
公司地址	服务全国各地
联系电话	18819250819

产品详情

万舟锚杆静压桩设备厂家专注研发生产锚杆静压桩施工设备的企业，除了研发生产锚杆静压桩设备，我们还专注于建筑地基基础加固施工、各种型号桩型的锚杆静压桩施工和设计，拥有一支施工队伍，在广东、海南、上海、西安、湖北、杭州等地设有办事处，业务遍布国内各个省份，可到达国内各省、城市施工，欢迎大型基础加固、锚杆静压桩加固施工工程找我们合作(可劳务分包)。

碳纤维加固钢筋混凝土技术是指使用特制建筑结构胶将碳纤维材料与混凝土牢固的粘结附在其表面并共同

发挥作用，从而达到加固结构，提高钢筋混凝土结构承载力和抗震性能、起到修补构件缺陷的目的。

碳纤维材料具有较高的强度、高弹性模量好、耐腐蚀、耐久性长、施工快速、不用湿作业、不需要大型施

工机具、适用面广，能广泛用于各种建筑结构类型、各种建筑结构形状、各种建筑结构部位的加固修补

，而且不会改变建筑结构形状及不影响建筑结构外观，并且有很好的防腐蚀性能及耐久性能。

1、施工工序

施工放线定位 基层处理 涂刷底胶 刮腻子粉 粘贴碳纤维布 养护 刷碳纤维专用漆。

2、施工流程

(1)按照设计文件进行的放线作业。

(2)施工区域内使用角磨机对基面进行打磨处理，磨平可见混凝土光面效果，并用压缩机将粉尘吹干净，效果用手触摸不粘灰。

(3)底胶按要求比例配制进行搅拌均匀。用毛滚均匀刷涂抹在磨平部位，静置时间5—7小时，至手触摸不沾手时方可进行下一步工序。底胶拌和量每次不宜过多，不能使用失效的环氧树脂，拌和器做到干净清洁

，不能使用浸过溶剂的毛滚。

(4)等底胶干燥后，按比例拌和环氧腻子调和均匀，用腻子刮平工作面的坑槽，再养护5—7小时。

(5)开始粘贴碳纤维布

一.用砂纸打磨一遍工作面，用棉丝将粉尘擦拭干净。

二.施放作业边界线。

三.按照比例要求将积层树脂进行拌和均匀，用毛滚均匀涂抹于工作面上。

四.把碳纤维布依照顺序依次粘贴于工作面上，使用消泡滚反复滚压碳纤维布表面，使碳纤维布与工作面紧密结合。

五.放置30—60分钟后在碳纤维表面再均匀涂一层浸渍树脂。在涂抹浸渍树脂时，不能把粘贴的碳纤维布卷起。

(6)待碳纤维在粘贴后，要养护24小时，不宜使碳纤维布受潮、受震，也不得受荷载直接冲撞碳纤维布表

面。

作为可承接陇南市地区锚杆静压桩施工公司队伍,我们还承接国内外各地区锚杆静压桩工程,包括长汀县、金山屯区、蓝山县、桃源县、勐腊县、巫溪县、泾阳县、礼县、任城区、保靖县、乐至县、浠河区、长沙县、寿阳县、开平市、四子王旗、鼎城区、静乐县、叙永县、静安、临湘市、文登区、襄汾县、南山区、淑浦县、齐齐哈尔市、广东省、密云、东辽县、吕梁市、新建区、佛坪县、凭祥市、安次区、路南区、定安县、赫山区、乾安县、吉水县、绍兴市、南木林县、西宁市、承德、乌兰县、荣县、瑞金市、鹰潭市、东安区、汪清县、大田县、双城区、修武县、巴林左旗、亳州市、琿春市、安阳市、农安县、崇礼区、芝罘区、侯马市、温宿县、扬中市、临潼区、北流市等地区地基基础加固、锚杆静压桩加固施工。

厂房评定单元的综合检测鉴定评级分为四个级别,应包括承重结构系统、结构布置和支撑系统、围护结构系统三个组合项目,以承重结构系统为主,按下列规定确定评定单元的综合评级:当结构布置和支撑系统、围护结构系统与承重结构系统的评定等级相差不大于一级时,可以承重结构系统的等级作为该评定单元的评定等级;当结构布置和支撑系统、围护结构系统比承重结构系统的评定等级低二级时,可以承重结构系统的等级降一级作为该评定单元的评定等级;

检测项目,通过检测房屋的质量现状,按规定的抗震设防要求,对房屋在规定烈度的地震作用下的安全性进行评估的过程。适用范围,未抗震设防或设防等级低于现行规定的房屋,尤其是保护建筑、城市生命线工程以及改建加层工程。