箱梁支座更换位移调整 安顺桥梁支座抬高 承诺守信

产品名称	箱梁支座更换位移调整 安顺桥梁支座抬高 承诺守信
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	2000.00/跨
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

五、顶升调试。六、试顶：1、顶升启动后现场各组人员各就各位，密切观察桥梁是否有异常状况出现，设备、仪表是否正常工作，显示读数是否在合理范围内。2、顶升到位后，将梁体由千斤顶转落至临时支撑上。七、梁体同步顶升1、顶升时梁每升高5～6mm，临时支撑加垫一块钢板。

3、伸缩缝必须在工厂进行组装。组装钢构件应进行有效的防护处理。吊装位置应用明显颜色标明。出厂时应付有效的产品合格证明文件。4、伸缩缝在运输中应避免阳光直接曝晒，雨林雪浸，并应保持清洁，防止变形，且不能与其他相，注意防火。

上面就是小编跟大家分享的关于桥梁伸缩缝安装时需要注意的问题，希望能够帮助到大家，如果大家还想要了解更多内容，欢迎大家随时我们。下面小编就跟大家分享一下施工桥梁顶升的时候需要留意的事项有哪些。上面便是小编跟大家分享的关于施工桥梁顶升的相关注意事项，希望能够帮助到大家，如果大家还想要了解更多桥梁顶升的相关信息，欢迎大家随时我们。

如需更换桥梁支座，应注意以下问题：当桥梁在坡道上时，固定支座一般应位于桥台下坡方向；固定支座应位于支座反力较大的地方。以后数跨可依照第壹跨梁为基准进行。在架梁落梁时要平稳，防止压偏或产生初始剪切变形,大家可以参考铁路桥梁板式橡胶支座规格表。

当桥梁位于平坡上时，固定支架应位于主行车方向的前桥台上，桥梁支座更换工程同样如此。由于桥梁支座更换在行人驾驶中的重要性，相关部门也对其进行了改进，即桥梁支座的更换和桥梁支座的定期安装。该方案目前已全部实施。

由于材料磨损和疲劳，以及混凝土桥面板或梁的粘结强度不足，伸缩缝会损坏。其次，对接伸缩缝时，

伸缩缝全部损坏的原因是，环氧树脂砂浆的剥落，断裂，接缝材料的硬化和部分脱落。第三，大跨径桥梁，斜桥和弯曲桥梁的伸缩缝由于结构形式和固定而与梁不匹配，这也可能伸缩缝损坏。