

桥梁整体同步顶升 迪庆桥梁支座纠偏 承诺守信

产品名称	桥梁整体同步顶升 迪庆桥梁支座纠偏 承诺守信
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	2000.00/跨
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

3、检查千斤顶的状况液压千斤顶是桥梁支座更换中需要使用的一个重要工具，在更换桥梁支座之前要检查一下千斤顶的状况，一方面要确定千斤顶放置平稳、周围没有杂物，另一方面要检查千斤顶的高压油表和高压泵，经过标定校验并确认没有异常之后再使用。

桥梁更换支座可谓一座桥梁的咽喉所在，关系重大，一旦出现病害，将影响到上下部结构的使用寿命和交通安全。在公路桥梁支座运动容纳由内部变形的基本机制（弹性体），式（PTFE），或。使用这些机制的各种组合的轴承种类繁多的进化。

工作场地严禁，保持通风。施工时要采取相应的劳动保护措施,使用残留的化学胶粘剂不得随便丢弃，按环保要求处理。在施工中应该仔细查阅相关部位的设计注意预埋件的设置。结构构件的加固改造，应该严格按照施工设计图进行施工。

更换桥梁支座除了要考虑到整个梁体、桥梁支座类型之外，还有其他的因素也是要考虑的1、在进行桥梁支座修补或替换桥梁支座时要考虑当地天气因素从而确定桥梁支座修补工期2、注意在更换桥梁支座时要进行交通管制，因为要将桥梁上结构梁顶升起来。

4、对顶升支架的地基情况应进行检测，视情况采取换填、设置扩大基础或钢板桩基础等措施，保证顶升时基础承载力及基础沉降要求。桥梁顶升技术按顶升的不同，可分为分段顶升和整体顶升两种。因此顶升技术未来的发展方向应朝着机械化、自动化、快速化的方向发展。

2.支座垫石施工前对台帽行凿毛、洒水湿润施工前一定要督促承包人对台帽行凿毛、清扫，并要洒水湿润。监理应严格检查，合格后才能同意其进入下一道工序。否则会造成：支座垫石与台帽顶面粘结不好，有脱空现象；通车后随车辆荷载而上下反复变形，即、下压；垫石断裂、移位、破碎掉落，使支座、

梁体下降和上下错位，从而使桥面铺装下陷、断裂，影响行车安全。