

# DN500水泥管道堵水气囊 橡胶闭水封堵器施工方法

产品名称	DN500水泥管道堵水气囊 橡胶闭水封堵器施工方法
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:长信 型号:定制 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

## 产品详情

给管道封堵气囊放气，然后垂直拉出堵水气囊，注意不要损坏堵水气囊。水泥管道封堵气囊排水管道堵水气囊使用方法：1.准备工作:首先组装市政工程中圆管塞充气装置的配件，检查工具是否漏气。用气泵给安全气囊充气，气压不得超过0.15MAP，并检查管道封堵气囊是否漏气。2.打开管口，将气囊从管口慢慢放入所需位置，然后将堵水气囊充气至合适的压力。为了防止封堵气囊与管道分离，气囊与管道的连接处要用铁丝扎紧或用其他方法扎紧。3.用气泵给堵水气囊充气时，关小气泵的风量，不要继续大量充气。防止堵水气囊引发事故。在处理污水管道气囊的过程中，不要拖动管道气囊，以防管道堵水气囊外壁受损。

然后开始做气囊配件连接及漏气检查：配件可选购，对管道堵水气囊附属的充气配件进行连接，连接完后先做工具检查是否有泄漏的地方。将管道堵水气囊伸展开，并用附属配件连接进行充气，充气充到基本饱满为止，压力表指针达到0.01MPA停止充气，用肥皂水或洗衣粉水均匀涂在气囊表面上，观察是否漏气。后将连接好的管道堵水气囊内的空气排出一部分，在管口放入，放到指定位置后，即可通过皮管向气囊充气，充气至规定的使用压力后即可。充气的时候应该保持气囊内压力均匀，充气时应缓慢充气，观察压力表上升有无变化；如压力表快速上升说明充气过快，此时应放慢充气速度，以减轻进气速度，速度过快的话就会有超过额定气压气囊有破裂的危险。

在污水管道中进行封堵作业时，堵水气囊在管道中的作业时间应缩短，不高于12小时，污水中一般往往含有一些有机或无机的化学溶剂，长时间的浸泡或使堵水气囊表面腐蚀乳化结膜使其强度降低，摩擦力减小，影响封堵施工。堵水气囊放入管道时应平行放入，避免卷曲，造成充气后折叠，以堵水气囊到时打不开造成局部受压过大，堵水气囊受力不均匀，瞬时增压局部造成爆裂。产品已发往长春，龙岩，三明，南平，莆田，漳州，泉州，厦门，福州，黄冈，武汉，宜昌，长沙，襄阳，荆州，随州，鄂州，天门，潜江，株洲，常州，常德，怀化，永州，岳阳，衡阳，重庆，昆明，嘉兴，金华，杭州，

上海，贵阳，吉林，吉安，上饶，萍乡，抚州，桂林等地。