

50米长橡胶坝维修施工 柳州拦水橡胶坝更换 货源充足

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 50米长橡胶坝维修施工 柳州拦水橡胶坝更换 货源充足 |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司 |
| 价格 | 300.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水 |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街 |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008 |

产品详情

橡胶坝虽然很少维修，不像常规钢闸门那样需要定期涂刷油漆防锈，但也要定期检查，尤其是在洪水过后，要检查是否有漂浮物对坝袋造成刺伤，以及坝体振动、坝袋与底板磨损、河卵石撞击坝袋等造成的损害。橡胶坝袋容易受到尖利和有头角物体的损坏，故应划出橡胶坝工程的范围和安全区域。

橡胶坝的日常检查和范围为：充排设备、土建工程、橡胶坝袋等。充排设备的养护与维修：充排设备包括：电机、水泵、空压机、管道、闸阀、低压控制电路等组成。1) 一般情况坝袋充排设备层均位于地面以下，空气湿度较大，管道、阀门等易锈构件，应定期进行除锈和涂刷防护层，保证管道畅通，无渗漏现象。

该抢修法的螺栓制作是采照光杆螺栓,沿轴向将其居中锯开,一分为二成两个半圆杆,后将此两个半圆杆放入炉火中烧红,向外弯折90°后放入冷水中段上做损点的两侧适当距离处对称钻孔,孔距视坝袋破损处的大小面定,接着将两个半圆螺栓孔中,对成完整的螺栓,然后在螺栓上依次海绵止水胶、坝袋胶布、钢压板、垫圈。

(3) 坝体工程。应注意坝袋表面有无破损；锚固件有无松动；坝肩及坝袋下游底板上有无异物；充排水设施有无异常现象；时刻注意坝袋高度，严禁坝袋超压运行。若磨损伤及外层帆布时,则采用与坝袋经、纬向强度相同的胶布进行补强、其尺寸要比磨损部位的周边大10cm以上，补强胶布周边粘贴封口条。

岁修：运行期间和汛后检查发现的工程损坏和其他问题，需对工程设施进行必要的整修和局部的。抢修：当工程及设备遭受突发性损坏，危及工程安全或影响正常运用时，应及时上报主管部门，由主管部门采取应急抢护措施。

解决历史遗留问题与水平：以临沂市小埠东拦河枢纽橡胶坝工程中的橡胶坝为例，由于历史原因存在着对河流流域监测力度、坝袋振动规律程度不够等现象。此外，要明确橡胶坝结构的特质，尤其是在坝袋过流的时候可能会出现轻微或者振动，出现磨损情况。