

# 北塘名宿打水井、家庭打深井速度快安全

产品名称	北塘名宿打水井、家庭打深井速度快安全
公司名称	通源钻井工程有限公司
价格	99.00/口
规格参数	打井:100米 水井:200米 深井:300米
公司地址	仙安商贸城D2号楼3层北室
联系电话	15314775312

## 产品详情

北塘名宿打水井、家庭打深井速度快安全 开钻深水井，深度一般在30-300米左右，流量每小时可达到2-120吨。深井水清澈见底，无泥沙浑浊，常年恒温19℃，主要用于企业办厂、机械冷却；冷暖空调、漂染洗涤；注塑化工；绿化、养殖；浴室、工地、水厂、别墅、单位、家庭等一切用水。深水井开至地下水层，冬暖夏凉，取之不尽，用之不竭，连续抽不干。该队开钻深井保障流量，保证水泵，管道等一切用料质量，随叫随到，实行“三包”跟踪服务，以信誉、质量求生存。深井规格一般分为以下几类：

A：流量一般要求在每小时30吨以内，深度在40-80米左右，钻机开孔约直径为30公分，下放井壁管直径为160mm、200mm，抽水泵功率为1.1-7.5KW潜水深水泵，井壁管规格为160mm×4mm×4000mm的PVC定制优质管材，附有优质字样、检验报告等，该管材硬度较强，尚能承受强大的侧压力，取水管附包透水过滤网，保证深水井清爽无泥沙、杂质等，出水管为尼龙管，口径为1-2.5寸，深水泵吊在深井管内，距井口20米左右的地方，具体根据地下动水位上升的情况而定。壁管周围全部用较粗黄沙封填，井口上面可封平使地面恢复原貌。这种规格深井开钻需施工单位必须提供电源（三相）、水源、黄沙（规格最粗无泥浆）及排泥浆水渠道，开钻时间一般为1-2天左右基本完工。

B：流量为30-120吨左右，深度一般要开至80-150米左右，钻机开钻毛孔直径约为600mm，下放井壁管直径为360mm，抽水泵功率7.5-36KW潜水多级深井泵，井壁管规格为360mm×6mm×4000mm的钢混预制优质管材，取水管外附包有透水过滤网，出水管口径为2-4寸的防腐铁管。深井泵放置深井内约40-70米处，具体根据地下动水位上升的程度而定，在取水管的周围全部填实规格V3.2mm的石英砂，石英砂上面全部用泥巴封填，井口上面可全部封平使地面恢复原貌。这种规格的深井开钻期间施工单位必须提供电源（三相30KW可连续使用）、水源及排泥浆水渠道，开钻时间一般为2-7天左右。

C：开钻包水质的淡水井一般要求较为严格，水的成分各项指标基本过到饮用水标准，流量为每小时10-100吨左右，开钻深度江苏、浙江一般需在130米（上海需在150米）下取水，下放井壁管规格为360mm×6mm×4000mm的钢混预制优质管材，出水管口径为1.5-4寸的防腐铁管，深井泵放置深井内约40-80米处，具体根据地下动水位上升的程度而定。在透水管的周围全部填实规格

V3.2mm的石英砂，石英砂上层必须要用粘稠性较强、无杂质的黄泥巴封填，井口上面可全部封平使地面恢复原貌。这种规格的深井开钻期间施工单位必须提供电源（三相30KW可连续使用）、水源、黄泥（运送到开井的旁边）。开钻时间一般为5-15天左右。

D：在岩石地下开钻深井，该深井开钻难度较高，工期较长，根据不同的地质岩层结构商订开钻。

以上开钻深井资料仅提供参考，具体由甲、乙双方共同协商完成。

施工降水：随着高层建筑的不断增加，在旧城区施工采用井点降水，引起邻近建筑、管线、路面开裂下沉的现象屡见不鲜。因此，采用井点降水要特别慎重并采取相应对策。我们认为，井点降水，一是要在挖至设计基底标高时不出现流砂，保证基坑内正常施工作业；二是要防止基坑外的地下水位下降对周围已建建筑物、管线、道路路面所造成的各种危害。根据工程实践经验，长期井点降水时，降水曲面坡度为降水影响半径的1/10，如井点主管埋深为S(指地下水位以下)，则的影响半径可达10S。若已建建筑物、管线、道路路面位于影响半径范围内，而不采取防护措施的话，就会引起不均匀沉陷，造成倾斜、裂缝。