

更换施工桥梁伸缩缝密封胶条 盐城伸缩缝防水胶条更换施工 规格齐全

产品名称	更换施工桥梁伸缩缝密封胶条 盐城伸缩缝防水胶条更换施工 规格齐全
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

NR和CR表示橡胶种类:NR表示天然橡胶、CR表示氯丁橡胶胶料适用范围:1、采用氯丁橡胶(CR)的伸缩缝装置适用于温度为-25 - +60地区2、采用天然橡胶(NR)的伸缩缝装置适用于温度为-40 - +60地区公路桥梁伸缩缝堵漏用橡胶条桥梁伸缩缝封水胶条道路桥梁伸缩缝均有供应,欢迎各施工单位前来。

2、伸缩缝安装锚固:旧伸缩缝拆除后,新伸缩缝安装前,要做好预留槽的清理工作,将槽池底面、侧面清理平顺整齐槽内不得留有松散块或破碎块,;整理预埋筋,对施工中不慎割断的预埋筋进行补充植筋;并检查预留槽对新伸缩缝装置的空间要求、特点对新伸缩缝的位移箱处若新位置上原没有预埋筋,必须进行纵向拉筋和竖向支撑。

7、安装结束后,必须保证伸缩缝周围沥青砼清洁、无污染、无损坏。8、安装伸缩缝不能影响道路畅通,需要提前做好提示,不能出现安全事故。设置的过桥宽度要具有一定的过车宽度。桥梁的易破损部位,要特别注意安装。

(1)、伸缩缝预留槽要顺直,其宽度和钢筋的预埋要符合设计要求。应特别注意桥台背墙伸缩缝钢筋的预埋,施工时往往漏埋。(2)、铺筑沥青砼前应进行临时填埋,保证重车通过不松散,并能适应一定的伸缩。(3)、安装应由生产厂家的专业队伍来进行。

2.2预埋钢筋检查、修整清好槽及梁间杂物后,首先检查预埋筋的完好情况,如出现弯曲变形的要调直,使其位置与形式准确;如果有缺失和压坏的,则必须植筋处理,植筋按照伸缩缝锚固筋方向进行,确保植筋与伸缩缝锚固筋具有很好的受力和焊接。

若伸缩装置的长度问题或运输条件的等原因，而不能进行组装运输时，可以分段组装后在进行运输，一旦伸缩装置被运到工地进行存放时，不可露天存放。3、伸缩装置的安装：一般情况下采用半幅施工法对伸缩装置进行安装，安装选择在10-20度的温度范围内进行固定伸缩装置的焊接，砼的浇筑。