

拆除更换伸缩缝防尘胶条 锡林郭勒伸缩缝止水胶条拆除更换 库存充足

产品名称	拆除更换伸缩缝防尘胶条 锡林郭勒伸缩缝止水胶条拆除更换 库存充足
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

然后采用丁字螺栓将伸缩装置吊起,固定在槽钢上。槽钢与伸缩缝两侧路面和伸缩装置要压紧、贴严。安装后要保证伸缩装置在横缝方向和纵缝方向都垂直。伸缩装置安装标据缝两侧5m范围内的实测路面标高确定。2.4伸缩缝与锚固钢筋焊接时间要根据设定的伸缩间隙宽度,在中与设计要求的时段内进行。

橡胶条破损后将雨水从伸缩缝橡胶条破损处灌入,同时社会车辆抛洒碎石将嵌入台帽与板(箱)梁缝隙中,气温升高后伸缩缝不能正常工作。这些将缩短桥梁正常使用年限。为此,如东公路站对境内所有桥梁进行逐一检查,形成小修计划。

在位移箱边梁的两侧都要焊接钢筋,同时,还可在预埋钢筋上焊接伸缩缝的锚固装置,以此达到伸缩缝不发生的目的。与此同时施工人员在植筋时每两个之间的间距要以桥梁中心线作为,另外要依据伸缩缝移位箱毛之间的间距作为布置的尺寸。

必须尽量缩短封闭时间,因此在施工中一般按C55混凝土配置,并掺加早强剂或减水剂。b、作业人员着装统一,穿戴反光标识服,在规定作业范围内工作,严禁超越范围。c、在施工作业区按规定设置作业交通标志牌,严禁在标志牌不全的情况下施工。

在边梁的保护下,密封条不遭受车轮的直接碾压,且公路桥梁伸缩缝“V”型结构能起到自行泥沙的作用。公路桥梁伸缩缝在工时,预留槽口的同时,做好钢筋的预埋工作。a)安装模板,可用薄聚合板预留槽设置,中间紧密填塞泡沫塑料板,顶面用宽胶带密封,防止混凝土振捣中砂浆流入伸缩缝空隙,影响伸缩功能。

(2) 经过养生、(钢纤维)混凝土达到设计强度的50%以后,方可安装橡胶条。(3) 橡胶止水条安装应平整,长度适当,并做到整洁,外表美观,顺畅;将橡胶密封带伸展开,然后平顺到型钢缝隙中,再利用撬杠拨动橡胶密封带顶部使之嵌入型钢的凹槽中就可以了。