

防滑坡包裹山体拦石主动边坡防护网

产品名称	防滑坡包裹山体拦石主动边坡防护网
公司名称	安平县旷安丝网制品有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:旷安 表面处理:热镀锌 编织工艺:平纹编织
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东360米处
联系电话	15931360588

产品详情

防滑坡包裹山体拦石主动边坡防护网+++

SNS主动边坡防护网系统能够将局部集中荷载向四周均匀传递以充分发挥整个系统的防护能力，即局部受载，整体作用，从而使系统能承受较大的荷载并降低单根锚杆锚固力要求。主动边坡防护网施工前的勘探斜坡的坡度和微地貌特征：盘明是否存在滑坡体，崩塌体和危石。对于土质边坡，应查明土层结构以及下伏岩石或硬土层的埋深，岩面的起伏状况和岩面倾斜度；对岩石边坡，应查明岩体的结构类型。

结构面特征，边坡所属类型及其特征，是否存在临空面等。查明边坡岩体的风化程度，是否存在地表径流对坡脚的冲刷侧蚀和对坡面的侵蚀作用。查明地下水对边坡岩土体的影响，查明地下水的形成及来源，叙述疏1排除地下水的可行性。根据当地的稳定边坡和不稳定边坡的岩上条件，结构特征，主动网，坡度和高度情况。同时，可根据有关规范的要求和边坡岩土体的力学性质验算各类边坡的允许高度，确定工程边坡的高度，坡度与稳定措施。岩体中是否存在软弱夹层没有足够的措施，边坡高度不应超过地质和岩土条件所允许的高度。

先要对边坡的周围的稳定状况进行分析和观察，然后确定一切都安全后就可以搭建脚手架了。而且钢管一般它的立柱应该放在坚硬而稳定的岩石上面，不能放在浮渣上，一般都是使用直径48毫米的管子，如果选择双排落地的脚手架，要设置45度的剪力撑和斜撑。固定的时候也一定要牢固和稳定，钢架和壁面一定要契合牢靠，相邻的钢架要连接结实，这样才能确保安全。

安装好脚手架是施工边坡防护网的重要的一个环节，请大家一定要安全施工。柔性构造计划，各构件和谐呼应，有些受力，整体承载。2，高强度的轻型化钢构造系统，便于资料的场内搬运，开放性网状构造，视觉烦扰小，坚持了坡面原生植被的生长和人工美化条件，利于坡面地下水的天然分泌。