

乙烯基涂料污水池防腐施工

产品名称	乙烯基涂料污水池防腐施工
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg/桶 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

产品详情

OM-5防腐涂料施工一般采用间断法施工,先涂刷胶料,再衬布或毡,赶走气泡并贴紧,其上再涂胶料直至完全浆布或毡沁

根据现场环境温度按照相应的比例在FRP胶液中加入固化剂和促进剂搅拌均匀后使用(腾跃公司提示您:促进剂和固化剂严禁同时加入,应当先加入促进剂搅拌均匀后再加入固化剂搅拌均匀。)局部耐磨层施工工艺在防腐部位有较大的磨损状况需要在OM-5防腐涂料涂抹层上再涂抹一居厚度不小于1.5mm的耐磨层,以保证防腐层的质量。即在胶泥涂抹完成并固化后再涂抹耐磨层。耐磨层的涂抹施工过程与OM-5防腐涂料的施工过程相同,即采用涂抹碾压法施工。涂抹碾压法施工作业是通过作业人员用抹子、灰刀等工具按一定厚度要求和一定的涂抹方向涂抹到被防护的表面,再经压碾(方向统一)压光·除泡压实,压平按规定方向叠压排列后固化成型。

OM-5防腐涂料施工方案1、OM-5防腐涂料施工温度宜在15-20之间,湿度不大于80%。气温5摄氏度以下的低温条件下,由于传统双组份环氧防锈漆的固化速度大大减慢,甚至停止固化,因而不能使用。但是可以在设有升温装的涂车间内,进行分段涂装。2、涂抹时先底层,后中层,在面层。3、除锈6小时内,采用易挥发的溶剂将基局表面洗一遍,待溶剂挥发后喷涂底漆。

OM-5防腐涂料使用步骤低漆干后进行OM-5防腐涂料科施工OM-5防腐涂料的施工宜采用抹涂和碾相结合,一次抹厚度(1mm)左右,一般分两次完成,后一道工序在前一层胶泥干后(一般间隔)在进行)